



УРБАН ГИС д.о.о. Куманово

URBAN GIS d.o.o. Kumanovo

ул. Октомвриска Революција бр.20/3/7.

п.фах 49, 1300 Куманово

тел. 031 412 498

email: urbangis00@yahoo.com

**ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА
ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА**

Е2 – КОМУНАЛНА СУПРАСТРУКТУРА

**ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА СО КАПАЦИТЕТ ОД 1MW НА
К.П. БР. 1038 И ДЕЛ ОД К.П. БР. 1037 ВО М.В. КАРАВИЈЛОВ
ЧУКАР ВЛАШКЕ НИВЕ**

К.О. КОЊУХ

ОПШТИНА КРАТОВО

Планери:

Валентина Спасовска д.и.а.
Овластување бр. 0.053

Тијана Станковска м.и.а.
соработник

Тех.бр. У-06/19
Октомври 2022 Куманово

**Локална урбанистичка планска документација
за изградба на објект со намена
Е2 – Комунална супраструктура фотоволтаична
централа со капацитет од 1 MW
на К.П. бр. 1038 и дел од К.П. бр. 1037 во
М.В. Каравијлов Чукар, Влашке Ниве К.О. Коњух**

ОПШТИНА КРАТОВО

НАРАЧАТЕЛ:

БОБАН БОГДАНОВСКИ - СКОПЈЕ

ДОНЕСУВАЧ:

ОПШТИНА КРАТОВО

ИЗРАБОТУВАЧ:

“УРБАН ГИС” – Д.О.О. КУМАНОВО

УПРАВИТЕЛ:

ВАЛЕНТИНА СПАСОВСКА дипл.инж.арх.

ИЗРАБОТУВАЧ:

“УРБАН ГИС” – Д.О.О. КУМАНОВО

РАБОТЕН ТИМ:

Валентина Спасовска дипл.инж.арх
раководител на тимот
Овластување број. 0.0053

Тијана Станковска маг.инж.арх
соработник

ОПШТ ДЕЛ

Број: 0805-50/151020220002340

Датум и време: 8.6.2022 г. 11:04:16

ТЕКОВНА СОСТОЈБА

ПОДАТОЦИ ЗА СУБЈЕКТОТ	
ЕМБС:	5651387
Целосен назив:	Друштво за просторно и урбанистички планови инжинеринг и др. УРБАН ГИС ДОО Куманово
Кратко име:	УРБАНГИС
Седиште:	ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА бр.20-3/7 КУМАНОВО, КУМАНОВО
Вид на субјект на упис:	ДОО
Датум на основање:	22.4.2002 г.
Деловен статус:	Активен
*Вид на сопственост:	Недефинирана
ЕДБ:	4030002446996
Големина на субјектот:	микро
Организационен облик:	05.3 - друштво со ограничена одговорност
Надлежен регистар:	Трговски Регистар

ОСНОВНА ГЛАВНИНА	
Паричен влог MKD:	0,00
Непаричен влог MKD:	158.600,00
Уплатен дел MKD:	158.600,00
Вкупно основна главнина MKD:	158.600,00

СОПСТВЕНИЦИ	
-------------	--

ЕМБГ/ЕМБС:	2506963425005
Име и презиме/Назив:	ВАЛЕНТИНА СПАСОВСКА
Адреса:	ЕГЕЈСКА МАКЕДОНИЈА бр.28 КУМАНОВО, КУМАНОВО
Тип на сопственик:	Основач/сопственик



Паричен влог MKD:	6.100,00
Непаричен влог MKD:	0,00
Уплатен дел MKD:	6.100,00
Вкупен влог MKD:	6.100,00

ЕМБГ/ЕМБС:	6067441
Име и презиме/Назив:	АГЕНЦИЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ
Адреса:	ЈУРИЈ ГАГАРИН бр.17 СКОПЈЕ , КАРПОШ
Тип на сопственик:	Основач/сопственик
Паричен влог MKD:	152.500,00
Непаричен влог MKD:	0,00
Уплатен дел MKD:	152.500,00
Вкупен влог MKD:	152.500,00

ДЕЈНОСТИ	
Приоритетна дејност/ Главна приходна шифра:	71.11 - Архитектонски дејности
ОПШТА КЛАУЗУЛА ЗА БИЗНИС	
Евидентирани се дејности во надворешниот промет	
Други дејности:	Регистрирани дејности во надворешно-трговскиот промет

ОВЛАСТУВАЊА

Овластени лица

ЕМБГ:	2506963425005
Име и презиме:	ВАЛЕНТИНА СПАСОВСКА
Адреса:	ЕГЕЈСКА МАКЕДОНИЈА бр.28 КУМАНОВО, КУМАНОВО
Овластувања:	Управител без ограничување во внатрешниот и надворешниот трговски промет
Овластено лице:	Овластено лице

ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ	
КОНТАКТ	
E-mail:	urbangis00@yahoo.com

Напомена:

Во тековната состојба прикажани се само оние податоци за кои има запишана вредност.

*Видот на сопственоста се определува врз основа на својството на основачот/содружникот /сопственикот и служи исклучиво за статистички цели на Државниот завод за статистика на Република Северна Македонија

Правна поука: Против овој реален акт може да се изјави приговор до Централниот регистар на Република Северна Македонија во рок од 8 дена од денот на приемот.

Изготвил,
Башким Јаија



Овластено лице
Игор Божиновски





Република Северна Македонија
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ
СКОПЈЕ

Врз основа на член 16 став (2) Законот за просторно и урбанистичко планирање,
Министерство за транспорт и врски издава:

ЛИЦЕНЦА
ЗА ИЗРАБОТУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ
НА

**Друштво за просторно и урбанистички планови
инжинеринг и др. УРБАН ГИС ДОО Куманово**

(назив, седиште, адреса и ЕМБС на правното лице)

**ул. ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА бр.20-3/7 КУМАНОВО,
КУМАНОВО, ЕМБС: 5651387**

СО ДОБИВАЊЕ НА ОВАА ЛИЦЕНЦА ПРАВНОТО ЛИЦЕ СЕ СТЕКНУВА СО ПРАВО ЗА
ИЗРАБОТУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТАЦИИ,
УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ И РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАН НА ГЕНЕРАЛЕН
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН

ЛИЦЕНЦАТА Е СО ВАЖНОСТ ДО: 14.04.2026 година

Број: 025

14.04.2019 година
(ден, месец и година на издавање)



МИНИСТЕР

Горан Сугарески

Согласно Закон за просторно и урбанистичко планирање (Сл. весник на Р.М. бр.199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18, 168/18), а во врска со изработка на **ЛУПД за изградба на објект со намена Е2- комунална супраструктура -фотоволтаична централа со капацитет до 1mW. на К.П. бр. 1038 и дел од К.П. бр. 1037 во М.В. Каравилјов Чукар Влашке ниве, К.О. Коњух, Општина Кратово, Друштво за урбанизам, проектирање и инженеринг УРБАН ГИС ДОО Куманово** го издава следното:

РЕШЕНИЕ

за назначување на изработувач на урбанистичка документација

За изработка на **ЛУПД за изградба на објект со намена Е2- комунална супраструктура -фотоволтаична централа со капацитет до 1mW. на К.П. бр. 1038 и дел од К.П. бр. 1037 во М.В. Каравилјов Чукар Влашке ниве, К.О. Коњух, Општина Кратово, со технички број У-06/19**, како планер се назначува:

- 1. Валентина Спасовска – дипл.инж. арх.
овластување бр.0.0053**
- 2. Тијана Станковска – маг.инж.арх.**

Планерот е должен урбанистичката документација да ја изработи согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на Р.М. бр.199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18, 168/18), како и другите важечки прописи и нормативи од областа на урбанизмот.

Управител
Валенитна Спасовска дипл.инг.арх



Република Северна Македонија
КОМОРА НА ОВЛАСТЕНИ АРХИТЕКТИ
И ОВЛАСТЕНИ ИНЖЕНЕРИ

Врз основа на член 16 од Законот за просторно и урбанистичко планирање
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 199 од 30.12.2014, 44/15, 193/15,
31/16, 163/16, 64/18, 168/18) Комората на овластени архитекти и овластени
инженери издава

ОВЛАСТУВАЊЕ

ЗА ИЗРАБОТУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ОДНОСНО
ПЛАНЕР-ПОТПИСНИК НА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

на

ВАЛЕНТИНА СПАСОВСКА

дипломиран инженер архитект (VII/1 степен)

со подмирување на членарината за секоја тековна година
овластувањето важи до 01.05.2025 год.

Број: **0.0053**

Издадено 01.05.2020 год.



Претседател на
Комората на овластени архитекти
и овластени инженери

Проф. д-р Миле Димитровски
дипл.маш.инж.



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ



ОСНОВАЧ НА ВИСОКООБРАЗОВАНАТА УСТАНОВА
ВЛАДА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

БРОЈ И ДАТУМ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПОЧЕТОК СО РАБОТА,
ИЗДАДЕНО ОД МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
УРЕДБА БР. 4348 ОД 17.11.1950 ГОДИНА

ДИПЛОМА

ЗА ЗАВРШЕНИ ИНТЕГРИРАНИ СТУДИИ ОД ПРВ И ВТОР ЦИКЛУС

ТИЈАНА ЃОРЃЕ СТАНКОВСКА

РОДЕНА НА 14.6.1996 ГОДИНА ВО КУМАНОВО, РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА,

ЗАВРШИ АКАДЕМСКИ ИНТЕГРИРАНИ ПЕТГОДИШНИ СТУДИИ ОД ПРВ И ВТОР ЦИКЛУС ПО АРХИТЕКТУРА,

НИВО НА КВАЛИФИКАЦИЈА VII-A, СО ВКУПНО 304 ЕКТС-КРЕДИТИ И ПРОСЕЧНА ОЦЕНКА 8,59,

И СЕ СТЕКНА СО НАЗИВ
МАГИСТЕР ИНЖЕНЕР АРХИТЕКТ
(MASTER OF ARCHITECTURE).

СЕРИСКИ БРОЈ НА ДИПЛОМАТА: 13779

БРОЈ И ДАТУМ НА ДИПЛОМАТА ОД ГЛАВНАТА КНИГА
НА ДИПЛОМИРАНИ СТУДЕНТИ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ
A-827, 17.11.2021

МЕСТО И ДАТУМ НА ИЗДАВАЊЕ НА ДИПЛОМАТА
СКОПЈЕ, 25.5.2022

ДЕКАН

ПРОФ. Д-Р ОГНЕН МАРИНА



РЕКТОР

ПРОФ. Д-Р НИКОЛА ЈАНКУЛОВСКИ

Добиени податоци

**АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
ГРАФИЧКИ РЕГИСТАР ЗА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ**

ЕЛЕКТРОНСКИ ЗАПИС

На ден 13.10.2022 во 10:25 АМ часот извршена е финална контрола на “ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА Е2 – КОМУНАЛНА СУПРАСТРУКТУРА ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА СО КАПАЦИТЕТ ДО 1MW НА К.П. БР. 1038 И ДЕЛ ОД К.П. БР. 1037 ВО М.В. КАРАВИЈЛОВ ЧУКАР ВЛАШКЕ НИВЕ К.О. КОЊУХ” со единствен идентификатор број 33376, тип на постапка ЛУПД, број на постапка во е-урбанизам 30029 доставен од страна на Друштво за посторно и урбаниситчки планови инжинеринг и др. "УРБАН ГИС" ДОО Куманово, од овластен планер Валентина Спасовска Барџиќ, со корисничко име urbangis00@yahoo.com.

По извршената финална контрола се потврдува дека напред наведениот/та, “ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА Е2 – КОМУНАЛНА СУПРАСТРУКТУРА ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА СО КАПАЦИТЕТ ДО 1MW НА К.П. БР. 1038 И ДЕЛ ОД К.П. БР. 1037 ВО М.В. КАРАВИЈЛОВ ЧУКАР ВЛАШКЕ НИВЕ К.О. КОЊУХ” го исполнува квалитетот од тематски и тополошки аспект.

Овластен планер
Валентина Спасовска Барџиќ

Реден број	ПОДАТОЦИ ЗА НОСИТЕЛИТЕ НА НЕДВИЖНОСТИТЕ					ПОДАТОЦИ ЗА ГРАДЕЖНАТА ПАРЦЕЛА												Товар
	, татково име и име (за седиште)	Улица	Куќен број	Катастарска општина	Број на имотен лист	Број на парцела		Катастарска			Површина			Број на градежна парцела	Технички број	Забелешка		
						Основен	Дел	Култура	Класа	х	а	м2						
1	ПЕТКОВСКИ ДИМОНЦЕ		0	14012	153	1037	0	зз	пс	3				22,4	9862.60			п
2	БОБАН БОРАДИШАНИ СКОПЈЕ	УЛ.30	66	14012	434	1038	0	зз	н	6				6288,85	9862.60			
														0				
3	ПЕТКОВСКИ ДИМОНЦЕ		0	14012	153	1039	0		ПАСИШТЕ	3				0	9862.60			
														2728,12				
4	РЕПУБЛИКА			14012	342	1046	0		НИВА	5				0	9862.60			
														23111,76				
5	РЕПУБЛИКА			14012	149	2719	0	гз	гиз	0				0	9862.60			
														6028,03				
												Меѓузбир		9862,6				
									ВКУПНО					9862,6				

Датум на генерирање на извештајот:
13.10.2022

Изработил:
Валентина Спасовска Барциќ

Реден број	ПОДАТОЦИ ЗА НОСИТЕЛИТЕ НА НЕДВИЖНОСТИТЕ				ПОДАТОЦИ ЗА ГРАДЕЖНАТА ПАРЦЕЛА											Товар
	, татково име и име (за седиште)	Улица	Куќен број	Катастарска општина	Број на имотен лист	Број на парцела		Катастарска		Површина			Број на градежна парцела	Технички број	Забелешка	
						Основен	Дел	Култура	Класа	х	а	м2				
1	ПЕТКОВСКИ ДИМОНЦЕ		0	14012	153	1037	0	зз	пс	3			22,4	1		п
2	БОБАН БОРАДИШАНИ СКОПЈЕ	УЛ.30	66	14012	434	1038	0	зз	н	6			6288,85	1		
													9840,2	1		
													0			
3	ПЕТКОВСКИ ДИМОНЦЕ		0	14012	153	1039	0		ПАСИШТЕ	3			0	1		
													2728,12			
4	РЕПУБЛИКА			14012	342	1046	0		НИВА	5			0	1		
													23111,76			
5	РЕПУБЛИКА			14012	149	2719	0	гз	гиз	0			0	1		
													6028,03			
												Меѓузбир	9862,6			
													9862,6			
									ВКУПНО				9862,6			

Датум на генерирање на извештајот:
13.10.2022

Изработил:
Валентина Спасовска Барциќ

Наш број: 1404-633/2

Скопје: 13.02.2020г.

ДО:
УРБАН ГИС д.о.о.Куманово
ул.„Октомвриска Революција“ бр.20/3 -7
п.фах 49
Куманово

Предмет: Одговор за барање за податоци за ТК инсталации
Врска: Ваш број преку е-урбанизам

Во врска Вашето барање за доставување на податоци за изградени електронски комуникациски мрежи за изготвување ПИМ - Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена E2 - комунална супраструктура - фотоволтаична централа со капацитет до 1mW. на К.П. бр. 1038 и дел од К.П. бр. 1037 во М.В. Каравилјов Чукар Влашке ниве, К.О. Коњух, Општина Кратово, ве известуваме дека на посочената локација Агенцијата за електронски комуникации нема податоци за изградени јавни електронски комуникациски мрежи и системи.

Сектор за телекомуникации
Изработил: А.Јовановски
Раководител на сектор: Борис Арсов



АЕК-401.03

ПО ОВЛАСТУВАЊЕ НА ДИРЕКТОРОТ:
Синиша Апостолоски



ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ Скопје
Друштво за дистрибуција на електрична енергија
Бр. 10 1002/2 од 12.02.2020
Скопје

Одговорно лице: Марко Биначоски
Контакт телефон: 02 3205 300 – 43219

Предмет: Издавање на податоци за електроенергетски објекти и инфраструктура од ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ, Скопје

Почитувани,

Во врска со Вашиот допис број 07-08/1 од 05.02.2020 година, со кој барате да Ви издадеме податоци за електроенергетски објекти и инфраструктура од ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ, Скопје, за баран опфат Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Е2 - комунална супраструктура - фотоволтаична централа со капацитет до 1mW. на К.П. бр. 1038 и дел од К.П. бр. 1037 во М.В. Каравилјов Чукар Влашке ниве, К.О. Коњух, Општина Кратово баран од УРБАН ГИС, Ве известуваме дека во согласност со податоците од службената евиденција, располагаме со следните податоци:

Во дадениот опфат/локација имаме:

- ☐ Високонапонска трансформаторска станица
- ☐ Среднонапонска трансформаторска станица
- ☐ Високонапонски кабелски вод
- ☐ Среднонапонски кабелски вод
- ☐ Нисконапонски кабелски вод
- ☐ Високонапонски надземен вод
- ☐ Среднонапонски надземен вод
- ☐ Нисконапонски надземен вод
- ☒ Друго – Нема електрична мрежа во сопственост на EVN

Составен дел на овој одговор е и прилог – графички приказ (подлога во pdf и dwg формат со соодветно обележани леери) со вртани електроенергетски објекти и инфраструктура според податоците од службената евиденција.


При постоење на подземна инфраструктура во дадениот опфат, потребно е да се обратите до најблискиот Корисничко Енерго Центар, за проценка дали е потребно присуство на стручен вработен на лице место при реализирањето на активностите во предметниот опфат.


Потврдата е од ограничено времетраење во рок од 3 месеци од датумот на нејзиното издавање.

Со почит,

Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје
Оддел Мрежен Инженеринг

Оливер Мирчевски, дипл.ел.инж.







Влада на Република Северна Македонија
- ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ -
Сектор за оператива и логистика
Подрачно одделение за заштита и спасување - Кратово

10 Фебруари, 2020

Архивски бр. 09-8/2

ДО:

„УРБАН ГИС“ ДОО

Ул. „Октомвриска револуција“ бр. 20/3-7

П. Фах 49

К у м а н о в о

ПРЕДМЕТ: Податоци и информации, доставува.-

ВРСКА: Ваш Акт бр. 07-08/1 од 05.02.2020 година

Согласно член 32 став 1 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Сл.весник на РМ“ бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18, Дирекцијата за заштита и спасување-Подрачно одделение за заштита и спасување Кратово, по Ваше барање, Ве известува дека на предвидениот плански опфат за кој ќе се изработува Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Е2 – комунална супраструктура – фотоволтаична централа со капацитет до 1mW на КП бр. 1038 и дел од КП бр. 1037 во МВ Каравилјов Чукар Влашке ниве, КО Коњух, општина Кратово, не располага, ниту има податоци за постоечки или планирани инсталации и објекти.

Воедно Дирекцијата за заштита и спасување Ви доставува претходни услови за заштита и спасување кои согласно Законот за заштита и спасување – пречистен текст („Сл.весник на РМ“ бр.93/12), Процената на загрозеност за кој се однесува Генералниот урбанистички план, Уредбата за начинот на применување на мерките за заштита и спасување при планирање на просторот и населбите, во проектите и при изградба на објектите, како и учество во технички преглед („Сл. Весник на РМ“ бр.105/05), и други прописи кои ја регулираат оваа област, треба да бидат вградени при изработката на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Е2 – комунална супраструктура – фотоволтаична централа со капацитет до 1mW на КП бр. 1038 и дел од КП бр. 1037 во МВ Каравилјов Чукар Влашке ниве, КО Коњух, општина Кратово.

Во делот МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ, да се опфатат следните мерки:

1. Заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни материи

При изработка на Локалната урбанистичка планска документација за објектите кои се предвидуваат да бидат изградени, треба да се почитуваат пропишаните мерки за заштита од пожари, експлозии и опасни материи согласно Законот за заштита и спасување („Сл.весник на РМ“ бр. 93/12-пречистен текст), Законот за пожарникарство („Сл.весник на РМ“ бр. 67/04, 81/07 и 55/13) и другите позитивни прописи со кои е регулирана оваа област.

Инсталациите, уредите и постројките да се изведат на начин да не преставуваат опасност за појава на пожари и експлозии.

Во однос на заштитата од пожари, во наведената документација да се реши и громобранската инсталација, со цел да нема појава на зголемено пожарно оптеретување.

2. Заштита и спасување од урнатини

Заштитата од урнатини како превентивна мерка, се утврдува во урбанистичките решенија во текот на планирање на просторот, урбанизирање на населбите и изградба на објектите.

Во урбанистичките решенија се утврдува претпоставениот степен на урнатини, нивниот однос спрема слободните површини и степенот на проодност на сообраќајниците.

При проектирањето да се води сметка да не се создадат тесни грла на сообраќајниците и зони на тотални урнатини.

Заштитата од урнатини се обезбедува со изградба на оптимално отпорни објекти, инсталации и постројки, согласно сеизмолошката карта на Република Македонија, изградени со материјали со помала тежина.

3. Заштита и спасување од поплави

Согласно Законот за заштита и спасување („Сл.весник на РМ“ бр. 93/12-Пречистен текст), и другите позитивни прописи Заштитата од поплави опфаќа мерки за регулирање на водотеците, изградба на заштитни градби, одржување и санирање на оштетените делови на заштитните објекти, набљудување и извидување на состојбата на водотеците и високите брани и друго.

4. Заштита и спасување од неексплодирани убојни средства

Заштитата од неексплодирани убојни и други експлозивни средства опфаќа пребарување на теренот, пронаоѓање на истите, обележување и обезбедување на теренот, онеспособување и уништување на сите видови на неексплодирани убојни и други експлозивни средства (ако е тоа можно на лице место), како и транспорт и безбедносни мерки за време на транспортот до определените и утврдени места за уништување.

Онеспособување и уништување на сите видови на неексплодирани и други експлозивни средства вршат стручни тимови на Дирекцијата за заштита и спасување.

Согласно Процената на загрозеност од природни непогоди и други несреќи на планскиот опфат за кој се однесува Локалната урбанистичка планска

документација, а имајќи ги предвид одредбите од Законот за заштита и спасување, може да се вградат и други мерки за заштита и спасување.

Откако ќе ги вградите условите за заштита и спасување во Локалната урбанистичка планска документација, истата треба да ја доставите до Дирекцијата за заштита и спасување –Подрачно одделение Кратово, за да добиете мислење за застапеност на мерките за заштита и спасување.

Предното Ви се доставува на Ваша понатамошна постапка.

Изработил: Јонче Димитровски

**ПОДРАЧНО ОДДЕЛЕНИЕ ЗА
ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ КРАТОВО**

дип инг Јонче Димитровски

**Jonche
Dimitr
ovski**

Digitally signed by Jonche
Dimitrovski
DN: ou=Podrachno oddelenie
za zashtita i spasuvanje-
Kratovo, o=Direkcija za
zashtita i spasuvanje, c=MK,
email=kratovo@dzs.gov.mk,
sn=Dimitrovski,
givenName=Jonche,
cn=Jonche Dimitrovski
Date: 2020.02.11 14:26:43
+01'00'

Бр. 17 – 759/2
12.02.2020 година
Скопје

ДО

УРБАН ГИС ДОО

ул. „Октомвриска Революција“ бр. 20/3-7
1300 Куманово

Предмет: Доставување податоци

Врска: Ваше барање 07 – 08/1 од 05.02.2020 година.

Во врска со вашето барање за добивање податоци за постоење на културно наследство за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Е2 – комунална супраструктура – фотоволтаична централа со капацитет до 1mW. на КП бр. 1038 и дел од КП бр. 1037 во м.в. Каравилјов Чукар Влашке ниве, КО Коњух, општина Кратово, Управата за заштита на културното наследство ја разгледа доставената и постојната документација и констатира дека во границите на опфатот не постои културно наследство, ниту добра за кои основано се претпоставува дека претставуваат културно наследство.

Доколку при реализацијата на планот се појави археолошко наоѓалиште, односно предмети од археолошко значење, треба да се постапи во согласност со одредбите од член 65 од Законот за заштита на културното наследство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/04, 115/07, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15, 154/15, 192/15, 39/16 и 11/18).

Со почит,

Изработил: З. Тодоровски
Одобрил: м-р Б. Јовановска



Директор,

Ацо Косинов

**Акционерско друштво за вршење на енергетски дејности
НАЦИОНАЛНИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост**

бул. Климент Охридски бр.58 б, Скопје
тел. 02 6090-137
факс 02 6090-437
contact@mer.com.mk
www.mer.com.mk

Акционерско друштво за вршење на енергетски дејности
НАЦИОНАЛНИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје
во државна сопственост
Shoqëria Aksionare për ushtrimin e veprimtarive energjetike
RESURSET ENERGETIKE NACIONALE Shkup
në pronësi shtetërore

До:

УРБАН ГИС ДОО Куманово

ул.Октомвриска Революција 20/3-7 п.фах 49, Куманово

Бр.-Нг. 03-62412
10.02.2020 год.viti
Скопје-Shkup

Предмет: Одговор на барање

Врска: Барање на податоци и информации со ваш бр.07-08/1 од 05.02.2020 година

Согласно вашето Барање на податоци и информации, потребни за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Е2 - комунална супраструктура - фотоволтаична централа со капацитет до 1mW. на К.П. бр. 1038 и дел од К.П. бр. 1037 во М.В. Каравилјов Чукар Влашке ниве, К.О. Коњух, Општина Кратово, со ваш бр.07-08/1 од 05.02.2020 година,

НЕР АД Скопје, Ве известува дека на наведениот плански опфат, нема изградено и не е планирано изградба на гасоводна мрежа.

Со почит,

Изработил:

Иво Шурбановски



НЕР АД Скопје

По овластување на директорот,

Раководител на Сектор

за изградба на гасоводен систем

Оливера Костанчева





ОПШТИНА КРАТОВО

Плоштад „Маршал Тито,, Бр.1 1360 КРАТОВО

Контакт тел. и факс: +389 31 481 202

www.opstinakratovo.gov.mk

e-mail: opstina_kratovo@yahoo.com

Бр. 12-224/2

10.02.2020 год.

До:

УРБАН ГИС ДОО Куманово

Ул. Октомвриска револуција бр.20/3-7

Куманово

ПРЕДМЕТ: Одговор на Барање за податоци и информации

Врска Ваш број: 07-08/2 од 05.02.2020 год.

Почитувани,

Врз основа на Вашето доставено Барање податоци и информации, Ве информираме дека за наведените К.П бр.1038 и К.П бр.1037 КО Коњух во м.в.Каравилјов чукар влашке ниве, с.Коњух, општина Кратово, немаме издадено решение за утврдување на правен статус за бесправно изградени објекти.

Со почит,

Изработила

Елена Петрушевска Арсова

Одобрил,

Раководител на одд. за урбанизам, комунални работи, заштита на животна средина и ЛЕР

Цане Анчов д.и.а



Градоначалник,
Д-р Љупчо Бојаџиев



Македонски Телеком АД - Скопје
Кеј 13 Ноември бр.6, 1000 Скопје

арх. бр:

дата:

УРБАН ГИС Д.О.О. Куманово
Ул., 11-ти Октомври“ бр. 7, 1300 Куманово

Ваше упатување
Наше контакт лице
Телефон
Во врска со

Барање на податоци и информации
Лидија Темелковска Костуранова, Јордан Шијаков
+389 70 300 759
Известување за постојни и планирани тк инсталации за изработка на ЛУПД

Почитувани

Во врска со Вашето Барање, добиено преку системот е-урбанизам, со кое што барате податоци за постојни и планирани ТК инсталации за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Е2 - комунална супраструктура - фотоволтаична централа со капацитет до 1mW. на К.П. бр. 1038 и дел од К.П. бр. 1037 во М.В. Каравилјов Чукар Влашке ниве, К.О. Коњух, Општина Кратово, Ве известуваме дека во границите на планскиот опфат нема постојни ТК инсталации.

Планерот треба да предвиди коридор за кабелска комуникациска инфраструктура за поврзување на новопланираните објекти од страна на пристапните улици (во тротоарите и/или друга јавна површина), во согласност со Правилникот за начин на изградба на јавни електронски комуникациски мрежи и придружни средства.

Ова известување важи 6 (шест) месеци од денот на издавањето.

Напомена: Информациите содржани во овој документ се доверливи и тие се наменети за користење само од страна на примателот. Примателот е обврзан да превземе разумно ниво на грижа заради заштита на доверливите информации содржани во документот. Воедно, примателот е обврзан документот или било кој дел од неговата содржина да не го открива или дистрибуира на трети лица кои не се засегнати со актуелниот предмет, а заради спречување на можни злоупотреби

Со почит,

Македонски Телеком АД Скопје
По овластување на
Директор на сектор за пристапни мрежи

Васко Најков

Makedonski
Telekom CA,
Nikolche
Tasevski

Digitally signed by
Makedonski
Telekom CA,
Nikolche Tasevski
Date: 2020.02.14
08:07:50 +01'00'

МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД - СКОПЈЕ

Адреса: „Кеј 13-ти Ноември“ број 6, 1000 Скопје, Р. Македонија
Телефон: +389 2 3100 200 | Факс: +389 2 3100 300 | Контакт центар +389 2 122
E-Mail: kontakt@telekom.mk | Internet: www.telekom.mk
ЕМБС 5168660
ISO 9001, ISO 14001 и ISO 27001 сертифицирана компанија

До

Урбан Гис

ул.Октомвриска Революција 20/3-7
1300,Куманово

Максим Горки бр.4, 1.000 Скопје

Т: Кабинет на генерален директор

+ 389 (0) 23 149 811

Подружница ОЕПС

+ 389 (0) 23 149 814

Подружница ОПМ

+ 389 (0) 23 149 813

Ф: + 389 (0) 23 111 160

www.mepso.com.mk

Бр.11-1149/1

12.02.2020

Предмет: Податоци за постојни и планирани електроенергетски објекти

Врз основа на Вашето барање бр.07-08/1 од 05.02.2020 година,(наш број 11-1149 од 10.02.2020 година) за податоци и информации потребни за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Е2 – комунална супраструктура – фотоволтаична централа со капацитет до 1mW. на К.П. бр. 1038 и дел од К.П. бр. 1037 во М.В.Каравилјов Чукар Влашке ниве, К.О. Коњух, Општина Кратово, Ве известуваме дека предметниот плански опфат **НЕ СЕ ПРЕСЕКУВА** со ЕЕ Објекти во сопственост на АД МЕПСО.

Изработил: Ангела Георгиевска

Проверил: Јасмина Ставрова

Eli
Popovska

Digitally signed
by Eli Popovska
Date: 2020.02.12
14:23:47 +01'00'

по овластување од Генерален директор
бр.02-10/112 од 06.03.2019 год.
Раководител на Служба за ГИС
и геодетски работи

Позитивни мислења



ДО
ОПШТИНА КРАТОВО
Плоштад "Маршал Тито" 66
1360 Кратово

Оператор на електропреносниот систем на Република Северна Македонија
Акционерско друштво за транс-на електроенергетика и управување
со електроенергетскиот систем, во сопствена сопственост, Скопје
Operatori i sistemit elektrotransmisionet i Republikas se Maqedonis se Veriut
Shoqëri aksionare për transmetim të energjisë elektrike dhe menaxhim
me sistemin elektroenergetik, në pronësi shtetërore, Shkup

Бр.-Nr.

10-4871/1

Максим Горки бр.4, 1.000 Скопје

Т: Кабинет на генерален директор

+389 (0) 23 149 811

Подружница ОЕПС

+389 (0) 23 149 814

Подружница ОПМ

+389 (0) 23 149 813

Ф: +389 (0) 23 111 160

www.mepso.com.mk

Ваш број: 12-1152/12 од 09.09.2022год.

Наш број: 10-4871 од 12.09.2022 год.

ПРЕДМЕТ: Одговор по Ваше известување

Почитувани,

Во Врска со Вашето известување за одржување на јавна презентација и јавна анкета за предлог "ЛУПД за изградба на објект со намена Е2- комунална супраструктура -фотоволтаична централа со капацитет до 1MW на К.П. бр. 1038 и дел од К.П. бр. 1037 во М.В. Каравилјов Чукар Влашке ниве, К.О. Коњух, Општина Кратово" Ве известуваме дека АД МЕПСО дава **ПОЗИТИВНО МИЛЕЊЕ** со констатација дека на предметниот плански опфат нема во сопственост постоечка линиска инфраструктура.

- веќе потврдено до изготвувачот на овој план Урбан ГИС, ул.Октомвриска Револуција бр.20/3-7, Куманово со наш допис бр. 11-1149/1 од 12.02.2022год.

Со Почит,

Изработил: Бојан Николовски

Одобрил:

Раководител на Оддел ДВ

Зоран Илиоски

Директор на Подружница ОПМ
Сашо Стефановски



Ко:

- Подружница ОПМ

- Оддел ДВ

- Одделение за припрема на ДВ

- Архива

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ Скопје
Друштво за дистрибуција на електрична енергија
Бр. 10-26/4 – 240 од 15.09.2022
Скопје

Одговорно лице: Марко Биначоски
Контакт телефон: +389 72 933 219

**Предмет: Издавање на мислење за електроенергетски објекти и инфраструктура од
ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ, Скопје**

Почитувани,

Во врска со Вашиот допис број 12-1152/10 од 06.09.2021 година, со кој барате да дадеме мислење за ЛУПД за изградба на објект со намена Е2- комунална супраструктура -фотоволтаична централа со капацитет до 1mW на К.П. бр. 1038 и дел од К.П. бр. 1037 во М.В. Каравилјов Чукар Влашке ниве, К.О. Коњух, Општина Кратово, ве известуваме дека **немаме** забелешки за постојните и новопланираните електроенергетски објекти и инфраструктура и Ви даваме **ПОЗИТИВНО** мислење.

- приклучувањето на објектот на дистрибутивната електроенергетска мрежа се врши во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија. По направена првична анализа, нема можност за приклучок на производителот на постојната дистрибутивна мрежа.

При планирање, согласно пресметките за потребната едновремена моќност на планираните објекти, според вид, намена и сл. препорачуваме да се предвидат нови маркици за трафостаници со определена, дефинирана градежна парцела.

Услов е кај сите вкрстувања и приближувања до електроенергетски објекти и инфраструктура, да се запазуваат законските прописи и работни норми.

Задолжително да се предвиди заштитен појас на електроенергетските објекти согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

Доколку во опфатот е потребна промена или дислокација на електроенергетските објекти и инфраструктура, потребно е да се предвиди локација/траса за дислокација на објектите и инфраструктурата и инвеститорот е должен да ги надомести трошоците за дислокација.

Со почит,

Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје
Оддел Мрежен Инженеринг

MARKO

BIRACHOSKI

Digitally signed by
MARKO BIRACHOSKI

Date: 2022.09.16
15:23:52 +02'00'



Македонски Телеком АД, Кеј 13-ти Ноември бр. 6, 1000 Скопје

Бр. 30029

Датум: 12.09.2022

До
УРБАН ГИС ДОО Куманово
Ул. Октомвриска Революција бр. 20/3-7 П.Фах 49
1300 Куманово

Предмет: Доставување на мислење

Согласно Вашето Барање за Мислење добиено преку информацискиот систем е-урбанизам за Јавна анкета / презентација - ЛУПД: ЛУПД за изградба на објект со намена Е2- комунална супраструктура - фотоволтаична централа со капацитет до 1mW на К.П. бр. 1038 и дел од К.П. бр. 1037 во М.В. Каравилјов Чукар Влашке ниве, К.О. Коњух, Општина Кратово, Ви доставуваме ПОЗИТИВНО МИСЛЕЊЕ.

Лице за контакт: Николче Тасевски, тел. 070/200-176.

Со почит,
Македонски Телеком АД Скопје

По овластување на
Директор на сектор за пристапни мрежи
Васко Најков

NIKOLCHE
TASEVSKI

Digitally signed by
NIKOLCHE TASEVSKI
Date: 2022.09.12
13:19:02 +02'00'

МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД-СКОПЈЕ

Адреса: Кеј 13-ти Ноември 6, 1000 Скопје, Република Северна Македонија
Телефон: +389 2 3100 200 | Факс: +389 2 3100 300 | Internet: www.telekom.mk
Контакт центар за приватни корисници: +389 2 122, +389 70 122 | E-Mail: kontakt@telekom.mk
Контакт центар за деловни корисници: +389 2 120, +389 70 120 | E-Mail: biznis.kontakt@telekom.mk
ЕМБС: 5168660 | Основна главнина: МКД 9.583.887.733,00
ISO 9001, ISO 14001 и ISO 27001 сертифицирана компанија

**ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА
ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА
Е2 – КОМУНАЛНА СУПРАСТРУКТУРА
ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА СО КАПАЦИТЕТ ОД 1MW НА
К.П. БР. 1038 И ДЕЛ ОД К.П. БР. 1037 ВО М.В. КАРАВИЈЛОВ
ЧУКАР ВЛАШКЕ НИВЕ
К.О. КОЊУХ**

ОПШТИНА КРАТОВО

ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА

Документациона основа
Текстуален дел

СОДРЖИНА

Документациона основа

1. Географско и геодетско одредување на подрачјето на планскиот опфат со опис на неговите граници и површини
2. Историјат на планирањето и уредувањето на подрачјето на планскиот опфат и неговата околина

2.1 Извод од Услови за планирање на просторот

Економски основи на просторниот развој
Водени ресурси и водостопанска инфраструктура
Енергетика и енергетска инфраструктура
Урбанизација и мрежа на населби
Домување
Јавни функции
Индустрија
Сообраќајна инфраструктура
Радиокомуникациска и кабелска електронско комуникациска мрежа
Заштита на животна средина
Заштита на природно наследство
Заштита на културно наследство
Туризам и организација на туристички простори
Заштита од воени разурнувања, природни и техничко-технолошки катастрофи

3. Податоци за природни чинители кои можат да влијаат врз развојот на територијата во рамките на планскиот опфат

- 3.1 Географски карактеристики
- 3.2 Геолошки карактеристики на теренот
- 3.3 Геомеханички карактеристики
- 3.4 Сеизматички карактеристики
- 3.5 Климатолошки карактеристики
 - Температура
 - Врнежи
 - Ветрови
 - Осончување
 - Вегитација и пејсаж
- 3.6 Хидролошки карактеристики

4. Податоци за создадени вредности и чинители кои ја синтетизираат состојба на животот на човекот и начинот на употреба на земјиштето од страна на корисниците
5. Инвентаризација и снимање на зеленило и изградениот градежен фонд и вкупната физичка супраструктура
6. Инвентаризација и снимање на постојни споменички целини, градби од културно-историско значење
7. Инвентаризација и снимање на изградена комунална инфраструктура
 - 7.1 Електрика
 - 7.2 МЕПСО
 - 7.3 Водовод и канализација
 - 7.4 Телефонска инфраструктура
 - 7.5 АЕК
 - 7.6 Сообраќај
 - 7.7 Јавно претпријатие за државни патишта
 - 7.8 Гасовод
 - 7.9 Дирекција за заштита и спасување
8. Анализа на степен на реализација на важечкиот урбанистички план
9. Анализа на можностите за просторен развој
10. Нумерички дел
 - 10.1 Нумерички показатели од документациона основа
 - Демографски аспект
 - Постојни површини по намена на земјиштето
 - 10.2 Билансни показатели

Графички прилози - Документациона основа

- | | | |
|----|--|------------|
| 1. | Извод од Просторен план на Република Македонија | M=1:250000 |
| 2. | Ажурирана геодетска подлога | M=1:1000 |
| 3. | Инвентаризација на градби со правен статус
Стекнат по основ на Законот за постапување со
бесправно изградени објекти | M=1:1000 |
| 4. | Инвентаризација и снимање на изградениот
градежен фонд и вкупна физичка
супраструктура | M=1:1000 |
| 5. | Инвентаризација и снимање на изградена
комунална инфраструктура | M=1:1000 |

**ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА
Е2 – КОМУНАЛНА СУПРАСТРУКТУРА ФОТОВОЛТАИЧНА
ЦЕНТРАЛА СО КАПАЦИТЕТ ДО 1MW
НА К.П. БР. 1038 И ДЕЛ ОД К.П. БР. 1037
М.В. КАРАВИЈЛОВ ЧУКАР ВЛАШКЕ НИВЕ К.О. КОЊУХ**

ОПШТИНА КРАТОВО

ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА

1. ГЕОГРАФСКО И ГЕОДЕТСКО ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ СО ОПИС НА НЕГОВИТЕ ГРАНИЦИ И ПОВРШИНА

Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Е2 – комунална супраструктура фотоволтаична централа со капацитет до 1 MW на К.П. бр. 1038 и дел од К.П. бр. 1037, М.В. Каравијлов Чукар Влашке Ниве К.О. Коњух Општина Кратово, е работена во согласност со Законот за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на РМ бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18, 168/18), Правилникот за поблиска содржина, форма и начин на обработка на ГУП, ДУП, УПС, УПВНМ и Регулациски план на Генерален урбанистички план, формата, содржината и начинот на обработка на урбанистичко плански документации и архитектонско – урбанистичкиот проекти содржината, формата и начинот на обработка на Урбанистичко плански документации и АУП и содржина, формата и начинот на обработка на Проектот за инфраструктура (Сл. весник на Р.М. бр. 142/15), и Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Службен весник на РМ бр: 142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18).

Локална урбанистичка планска документација се изработува на површина од **$P=9862m^2$** .

Планскиот опфат на кој е вршена потребната анализа за изработка на предметниот ЛУПД е на К.П. бр. 1038 и дел од К.П. бр. 1037, и неговите граници се движат:

- на север границата е по земјен пат (дел од К.П. бр. 2719), и по граница на К.П. бр. 1039
- на запад по граница на К.П. бр. 1039
- на исток по граница на К.П. бр. 1039 и К.П. бр. 1046,
- на југ по граница на К.П. 1046

Границата на извршената анализа на планскиот опфат е дадена и во графичкиот прилог. Разлика помеѓу површина дадена во Планската програма и дадена во графички дел од ЛУПД, е настаната со техничка грешка. Согласно имотен лист како заокружена вредност површина на предметен плански опфат изнесува 9862м². Точна вредност на површина на планскиот опфат изнесува 9862.60м² и истата е согласно геодетски елаборат за геодетски работи за посебни намени – Ажурирана геодетска подлога изработена од Друштво за производство, трговија, инженерски услуги и консалтинг Цветковски Консалтинг ДООЕЛ – Скопје, со дата на изработка 06. 06. 2022 година и заверка во АКН со број 1110-6/2022 од 06. 06. 2022 година.

Граница на плански опфат: **9862.60м²**

Обиколка: 425.13м`

1:	X= 7581749.8100	Y= 4661196.5000
2:	X= 7581733.6500	Y= 4661199.2000
3:	X= 7581702.0881	Y= 4661198.5059
4:	X= 7581705.4651	Y= 4661204.1808
5:	X= 7581694.0900	Y= 4661198.3300
6:	X= 7581680.6000	Y= 4661192.7700
7:	X= 7581653.4100	Y= 4661192.1700
8:	X= 7581661.2700	Y= 4661169.8000
9:	X= 7581668.9000	Y= 4661143.6100
10:	X= 7581682.9900	Y= 4661131.8300
11:	X= 7581703.7800	Y= 4661120.9800
12:	X= 7581739.9100	Y= 4661106.0300
13:	X= 7581756.3500	Y= 4661118.1600
14:	X= 7581790.2600	Y= 4661150.3600
15:	X= 7581808.2200	Y= 4661167.3100
16:	X= 7581820.6700	Y= 4661177.8600
17:	X= 7581802.5400	Y= 4661191.9300

2. ИСТОРИЈАТ НА ПЛАНИРАЊЕТО И УРЕДУВАЊЕТО НА ПОДРАЧЈЕТО НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И НЕГОВАТА ОКОЛИНА

2.1. Извод од Услови за планирање на просторот

За предметниот плански опфат нема изработен предходен урбанистички план, што е потврдено со **Уверение бр. 03-7/189 од 18. 06. 2019 година**, добиена од Општина Кратово, во која се потврдува дека катастарски парцели К.П. бр. 1038 и дел од К.П. бр. 1037 К.О. Коњух, не се во рамки на плански опфат на важечки урбанистички план или урбанистичко планска документација односно во урбанистичко планска документација која е во постапка на донесување. Поради изнесеното, за предметниот опфат се изработени Услови за планирање на просторот, со **тех. бр. У18119** од декември 2019 година, и издадено Решение за Услови за планирање, со бр. **УП1-15-1728/2019 од 16. 12. 2019** година од Министерство за животна средина и просторно планирање.

3. ПОДАТОЦИ ЗА ПРИРОДНИ ЧИНТЕЛИ КОИ МОЖАТ ДА ВЛИЈААТ ВРЗ РАЗВОЈОТ НА ТЕРИТОРИЈАТА ВО РАМКИТЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ

3.1. Географски карактеристики

Општината Кратово според географска диспозиција е сместена во североисточен дел на Република Македонија, простирајќи се на надморска висина од 300 – 2000м и средна надморска висина од 1000м. Поголемиот дел припаѓа на областа Осоговие, зафаќајќи го просторот на Кратовската еруптивна област. Сообраќајно Кратово е поврзано на запад превојот Чатал преку магистралниот пат со Куманово и со Скопје. На југ градот е поврзан со градовите Пробиштип и Штип.

Зависно од структурата на рељефот и конфигурација на теренот, Кратовската област е од најниски полиња и рамнини до високи планини, Мал дел од областа завзема алувијалната рамнина на Кратовска Река. Рељефната целина во која се наоѓа Општина Кратово и целата нејзина област, како што може да се согледам разновидна како понастанокот, по формите, така и по составот. Оваа се должи во основа на сложеното геолошко минато. Рељефната физиономија на територијата која ја зафаќа градот и неговото непосредно опкружување преставува ридски простор. Рељефот како природен услов, со мали исклучоци, не претставува ограничувања на непречен просторен развој на градот. Во општината поминува најзанчаен **регионален пат Р1205** (врска А2 – Кратово – Пробиштип – Крупиште – врска со А3) со кој преку врската со магистралниот пат А2 на запад се поврзува со Куманово и Скопје и на исток со Бугарија преку граничниот премин Деве Баир, а преку врската со А3 на југ од градот се поврзува со Штип.

3.2. Геолошки карактеристики на теренот

Геолошкото минато на Осоговијата е многу комплицирано. Почнувајќи од палеозоикот се до дилувиумот била опфатена со хоризонтални и вертикални тектонски движења кои нја набрчкувале, издигале и раздробувале. Тие движења предизвикале расцепи и вулкани низ кои се излила магма.

Осоговијата е составена од разновидни карпи во чиј состав учествуваат архајски и палеозојски шкрилци, постари и помлади еруптивни карпи, палеогени и неогени седименти и дилувијални и алувијални творби.

Во Општина Кратово застапени се стени од кои се издвоени следните геолошки формации: прекамбријски метаморфни стени, старопалеозојски метаморфни стени, терциерно-квартарни седиментни и вулкански стени. Врз основа на физичко механичките својства на застапените стени, истите се поделени во две групи и тоа - неврзани стени и цврсто врзани стени.

На целиот простор на Општината застапени се цврсто врзани стени претставени со флишни стени, туфови, вулкански бречи, кристалести шкрилци со висок и низок кристалитет и андезити.

На територијата на општина Кратово се застапени следните почвени типови и тоа смолница, деградирана смолница, алувијални и делувијални почви со среден процент на хумус кој се движи во границите од 1- 3 % и доста сиромашни со фосфор,но погодни за одгледување на сите земјоделски, градинарски култури како и за овоштарство и лозарство.

3.3. Геомеханички карактеристики

Од инженерско геолошки аспект, земјиштето на предметната локација спаѓа во класа на цврсто врзани, ниско метаморфни, силикатни почви.

Рамничарскиот простор по речните токови во тесен појас го чинат квартерни алувијални седименти, кои според инженерско – геолошки состав и основните својства припаѓаат на група неврзани стени, а според стабилноста во група на претежно лабилни терени. Во исловно стабилни терени или терени употребливи за градба со претходни детални инженерско геолошки студии спаѓаат терените изградени од флишни седимент, кристалести шкрилци и вулкански туфови.

Според стабилноста шкрилците припаѓаат на претежно лабилни терени со релативно ниски вредности на физичко механички својства. Претежно се стабилни на природните услови, меѓутоа при делувањ на човекот и измена на условите можат да станат нестабилни поради што при градба треба да се внимава да не се нарушува нивниот природен наклон.

Земјиштето кое припаѓа на групата на цврсто врзани стени се ретко стабилни терени погодни за градба, додека пак земјиштето кое припаѓа во групата на слабо врзани стени се претежно стабилни терени кои се погодни за градба.

3.4. Сеизмички карактеристики

Општина Кратово се наоѓа во непосредна близина на Скопската сеизмогена зона која е сеизмички најмаркантна и една од поопасните на Балканот. Нејзините епицентрални подрачја познати се по катастрофални земјотреси и истите имаат постојани влијанија и дејство врз земјишните пластови на подрачјето на Кратово.

Од досегашните земјотреси максималниот интензитет во локалните епицентрални жаришта е со јачина од 5° по МЦС скала, а максималниот степен на досега случените земјотреси предизвикани од подалечните епицентрални жаришта е изнесува 8° по МЦС скала.

За подрачјето на општината и непосредниот окружување пресметан е долгорочниот максимален степен на очекувани земјотреси, кој изнесува 8° по МЦС скала. Бидејќи не постои сеизмичка микрореонизација за овој простор, меродавна е картата на макросеизмичка реонизација. Природно нестабилните и сеизмички неповолните терени - местата каде се сменуваат геолошките формации, треба да се исклучуваат од градежните зафати, а за поголемите инвестициони објекти потребно е извршување на детални инженерско - геолошки и сеизмолошки истражувања на теренот.

3.5. Климатолошки карактеристики

Положбата на територијата на општина Кратово условуваат умерено-континентална клима со модификации на климатските елементи во рамнинските и на највисоките планински делови. Поради географската положба и ридско планинската структура на релјефот, во сите свои делови, областа нема иста клима.

Орографските карактеристики имаат битно влијание врз формирањето на посебна локална клима во која можат да се издвојат висински зони со различни климатски особености. Главни одлики на оваа клима се умерено ладна зима, умерено топло лето, свежа пролет и релативно топла есен.

Средно планинската зона се одликува со свежо лето, ладна пролет и есен, студена и снежна зима и големо количество врнежи. Тука снег почнува да паѓа обично кон средината на ноември и се задржува најчесто до крајот на април. Поради ниската температура, односно ладната пролет и есен, вегетациониот период е пократок и трае околу 7 месеци. Врвовите на Пластица се под снег обично од крајот на октомври до почетокот на јуни. На осожната страна на овие врвови се гледаат соспи од снег и во месец јули.

Според метеоролошките карактеристики просечната годишна температура се движи од 10,0°C до 4,0°C на највисоките планински делови. Температурниот режим се карактеризира со типични континентални карактеристики. Амплитудата од апсолутно минималната до апсолутно максималната температура изнесува 59,6°C. Најтопли месеци се јули и август со просечна температура до 21,0°C, додека најстуден месец е јануари со просечна температура под -5,5°C. Максималната температура во летниот период е 38,5°C а минималната во зима е -16,5°C. Средно годишната температура изнесува 11,3 °C. Општината Кратово спаѓа во една од најветровитите подрачја во Републиката. Правецот на дувањето на ветровите е детерминиран од орографските услови. Најчести се североисточниот (633‰) и југозападниот (225‰). Тишините изнесуваат само 15‰. Број на сончев сјај просечно дневно изнесува 6,5 часови. Просечен број на ведри денови е 78 дена, облачни 186 и тмурни 101 ден. Просечна годишна влажност на воздухот е 68%.

3.6. Хидролошки карактеристики

Поради различниот минеролошки состав на стените, на територијата на Општината Кратово се јавуваат збиени и пукнатински типови на издани и безводни терени. Збиениот тип на издани се јавува по должина на Крива река и долните текови на Кратовска река и Повишница. Поради водопрпусноста на стените, на поголем дел од територијата развиени се пукнатински тип на издани кои најчесто се празнат преку гравитациони извори се со слаба издашност. Поради тоа овие терени се групирани во слабо издашни терени.

Изворите најчесто се јавуваат во повисоките плански терени. Осоговијата е богата со извори потоци и реки. Реките во Кратово имаат најголем водостој во април и мај, а најмал во јули и август.

Високиот пролетен водостој се должи на топењето на снегот, почестите врнежи и слабото испарување.

4. ПОДАТОЦИ ЗА СОЗДАДЕНИ ВРЕДНОСТИ И ЧИНТЕЛИ КОИ ЈА СИНТЕТИЗИРААТ СОСТОЈБАТА НА ЖИВОТОТ НА ЧОВЕКОТ И НАЧИН НА УПОТРЕБА НА ЗЕМЈИШТЕТО ОД СТРАНА НА КОРИСНИЦИТЕ

Анализата неопходна за утврдување на можностите и погодностите за развој ги опфаќа следниве елементи: културно-историски, демографски, економски, стопански, сообраќајни, законодацно-административни, здравствени-социјални и други создадени вредности и чинители од страна на корисниците.

Човекот се смета како најважен елемент на урбанистичкото планирање, бидејќи се јавува насекаде и е способен да се активира себеси и сè околу себе, со цел да создаде подобар живот во средината каде што живее.

Покрај согледувањата на економскиот развој, како и факторите кои влијаат на истиот, за целосно согледување на постојната состојба извршена е детална анализа и севкупно истражување и увид на самото место со спроведена инвентаризација на објектите и населението во рамките на планскиот опфат.

Предметниот плански опфат е неизградено земјиште.

5. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА И СНИМАЊЕ НА ЗЕЛЕНИЛО И НА ИЗГРАДЕНИОТ ГРАДЕЖЕН ФОНД И ВКУПНАТА ФИЗИЧКА СУПРАСТРУКТУРА

Планскиот опфат кој е составен од **К.П. бр. 1038 и дел од К.П. бр. 1037**, е површина наменета за изградба на објекти со основна намена Е2 – комунална супраструктура фотоволтаична централа со капацитет до 1 MW на М.В. Каравијлов Чукар Влашке Ниве К.О. Коњух Општина Кратово. Согласно извршената инвентаризација, нема евидентирани изградени објекти во планскиот опфат.

Површината на вкупниот анализиран простор изнесува **$P=9862.6m^2$** на кој не постојат изградени објекти.

6. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА И СНИМАЊЕ НА ПОСТОЈНИ СПОМЕНИЧКИ ЦЕЛИНИ И ГРАДБИ ОД КУЛТУРНО-ИСТОРИСКО ЗНАЧЕЊЕ

Согласно допис бр. 17-759/2 од 12.02.2020 година, добиен од Министерство за култура се констатира дека во граници на планскиот опфат не постои регистрирано културно наследство и добра за кои основано се претпоставува дека представуваат културно наследство.

7. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА И СНИМАЊЕ НА ИЗГРАДЕНА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

7.1. Електрика

Според потврдата за подземни и надземни инсталации на дистрибутивната мрежа и објекти со допис бр. 10 1002/2 од 12.02. 2020 година, Акционерското друштво за дистрибуција и снабдување на електрична енергија **EVN Груп, Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје**, низ планскиот опфат не поминуваат надземни ниту подземни водови. Во близина на предметниот ЛУПД, поминуваат постоечки и планирани електро водови кои се дадени во графичкиот прилог од планот.

7.2. МЕПСО

Според потврдата за електроенергетски објекти со допис бр. 11-1149/1 од 10.02. 2020 година, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем **МЕПСО АД Скопје**, предметниот планскиот опфат не се вкрстува со постојни и планирани електроенергетски објекти сопственост на АД МЕПСО.

7.3. Водовод и канализација

Согласно податоци добиени од **Јавно претпријатие „Силком“ Кратово**, нема постоечки подземни инсталации, од водоводната и канализациска мрежа.

7.4. Телефонска инфраструктура

Според потврдата за подземни и надземни инсталации на телефонската мрежа од Македонски Телеком АД Скопје на предметниот плански опфат не постојат ТК инсталации.

7.5. АЕК

Според потврдата за ТК инсталација допис бр. 1404-633/2 од 13.02.2020 година, од **“АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ”** во близина на предметниот плански опфат немаат податоци за изградени јавни електронски комуникации мрежи и системи.

7.6. Сообраќај

Во планскиот опфат кој е предмет на изработка на овој ЛУПД постои истрасирана улица – земјен пат и уште еден тампониран пат, истите се со несоодветен профил и како такви прикажани се во графичкиот прилог.

7.7. Гасовод

Според податоците добиени од **Акционерско друштво ГА-МА, Скопје**, на предметниот плански опфат, **нема траса** на планирана и изведена гасоводна мрежа.

А.Д. НЕР – Скопје, со допис бр. 03-624/2 од 10. 02. 2020 година известува дека на наведениот плански опфат нема изградено и не е планирано изградба на гасоводна мрежа.

7.8. Дирекција за заштита и спасување

ДЗС Подрачно одделение Кратово, со допис бр. 09-8/2 од 10 02. 2020 година, не информира дека на наведениот плански опфат каде е опфатена територија на Општина Кратово, не располага ниту има податоци за постоечки или планирани инсталации.

8. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА ГРАДБИ СО ПРАВЕН СТАТУС СТЕКНАТ ПО ОСНОВ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ СО БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕНИ ОБЈЕКТИ

Општина Кратово, со допис бр. 12.224/2 од 10 02. 2020 година, не информира дека нема издадено решение за утврдување на правен статус за бесправно изградени објекти.

9. АНАЛИЗА НА СТЕПЕН НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ВАЖЕЧКИОТ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН

Еден од важните фактори за создавање на концепција на планот е анализата на постојната состојба на теренот. При изработка на ЛУПД, извршена е инвентаризација на градежниот фонд, согледување на состојбата на теренот и согледување на степенот на реализација на важечкиот урбанистички план, и заклучено е дека за предметниот плански опфат не постоела изработена урбанистичка документација, освен Просторен план на Република Македонија, исто така нема реализација и градба.

10. АНАЛИЗА НА МОЖНОСТИТЕ ЗА ПРОСТОРЕН РАЗВОЈ

При изработка на ЛУПД, чии смерници произлегуваат од Услови за планирање, во методот на работа се почитувани и применети нормите и определбите од законската регулатива, степенот на економско-општествениот развој на селото, како и сознанијата за неговиот иден развој.

- Урбанистичкото планирање е просторно истражување на идниот развој на неурбанизирани делови, простори;
- Урбанистичкото планирање е дел од општествено-економското планирање;
- Урбанистичкиот план претставува општествен договор помеѓу корисниците на просторот кои се заинтересирани за развој на подрачјето;
- Урбанистичкото планирање е синтеза на низа на дејства поврзани со уредување на просторот и просторно планирање
- Урбанистичкото планирање во себе содржи визија за далечна иднина

Основни критериуми вградени во урбанистичкиот концепт на оваа ЛУПД се:

- Рационалност и економичност на решенијата од аспект на оптимално користење на земјиштето и условите што тоа ги дава
- Усогласување на потребите на инвеститорот со можностите што ги дава согледаната состојба на теренот.

Просторниот развој треба да се насочи кон изработка на урбанистички планови и да се предвиди економски издржано решение во областа на сообраќајот, инфраструктурата, намената на просторот и системот на градба. Предвиденото решение потребно е да ја дооформи сегашната намена на просторот определен со Просторниот план на Република Северна Македонија. По донесувањето на ЛУПД се предвидуваат поголеми можности за просторен развој на околни села.

11. НУМЕРИЧКИ ДЕЛ

11.1. НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ ОД ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА

Демографски аспект – нема жители

Постојни површини по намена на земјиштето

НАМЕНА НА ПОВРШНИ	ПОВРШИНА – (m ²)
НЗ – неизградено земјиште	9862.60
ПОВРШИНА НА ПЛАНСКИ ОПФТ	9862.60

11.2. БИЛАНСНИ ПОКАЗАТЕЛИ

Параметри	Документациона основа
Неизградено земјиште	9862.60m ²
Процент на изграденост на земјиштето	0%
Коефициент на искористеност на земјиштето	0

Документациона основа
Графички дел

ИЗВОД ОД ПРОСТОРЕН ПЛАН НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2002 - 2020

 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
 АГЕНЦИЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ

Сектор:
Синтезни карти


Тема:
Биланс на намена на површините

Користење на земјиштето

Карта бр. 20

Легенда:

- | | | |
|--|---|---|
|  шуми и шумско земјиште |  зони за експлоат. на минерали |  автопат |
|  земјоделско земјиште |  туристички простори |  магистрален пат |
|  наводнувани површини |  транзитни коридори |  регионален пат |
|  високопланински пасишта |  туристички центри |  железничка мрежа |
|  акумулации | |  воздухопловно пристаниште |



ИЗВОД ОД ПРОСТОРЕН ПЛАН НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2002 - 2020

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

АГЕНЦИЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ

Сектор:

Синтезни карти

Тема:


Просторно-функционална организација

Систем на населби и сообраќајна мрежа

Карта бр. 22

Легенда:

- | | | | |
|--|---|-------------------------------|-----------------------|
| Центар на макрорегион | Управа | Образование | Слободна економ.зона |
| Центар на микрорегион | Просторно-функц. единици | Средно | Автопат |
| Центри на просторно-функционални единици | Граници на влијанија на макрорегион. центри | Вишо | Магистрален пат |
| | Општински центар | Високо | Регионален пат |
| | | Здравствена заштита | Железничка мрежа |
| | | 2 Секундарна 3 Терцијална | Воздухоплов. пристан. |
| | | Оски на развој | Стопански аеродром |
| | | источна јужна северна западна | Спортски аеродром |



ИЗВОД ОД ПРОСТОРЕН ПЛАН НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2002 - 2020



МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ



АГЕНЦИЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ

Сектор:

Синтезни карти

Тема:

Техничка инфраструктура

Водостопанска и енергетска инфраструктура


Карта бр. 23

Легенда:

- Изворишта
- Водоводен систем
- Регионален водост. систем
- Акумулации
- Акумулации по 2020г.
- Природни езера
- Наводнувани површини

- Водостопански подрачја
- Термоелектрани
- Хидроелектрани
- Далноводи**
- 110 kV
- 220 kV
- 400 kV
- Трафостаници**
- 110 kV
- 220 kV
- 400 kV

- Рафинерија
- Нафтовод
- Индустриски топлани
- Рудник на јаглен
- Брикетара
- Гасовод
- Регулациони станици
- Канализационен систем



ИЗВОД ОД ПРОСТОРЕН ПЛАН НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2002 - 2020

 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

 АГЕНЦИЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ

Сектор:

Синтезни карти

Тема:

Заштита на животната средина

Реонизација и категоризација на просторот за заштита

Карта бр. 24

Легенда:

 Граници на региони за управување со животната средина

 Заштита на простори со природни вредности

 Рекултивација на деград. простори

 Управување со загад. на воздух и вода

 Заштита на реки со нарушен квалитет

 Заштита на акумулации и реки за водозафати

 Рекултивација на деградирани простори

 Заштита на земјоделско земјиште

 Заштита на шуми


 Поволни подрачја за лоцирање регионални санитарни депонии

 Поволни хидрогеолошки средини за лоцирање на депонии

 Споменичко подрачје

 Археолошки локалитети

 Споменички целини





ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА
Е2 – КОМУНАЛНА СУПРАСТРУКТУРА
ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА СО КАПАЦИТЕТ
ДО 1MW НА К.П. БР. 1038 И ДЕЛ ОД К.П. БР. 1037 ВО
М.В. КАРАВИЈЛОВ ЧУКАР ВЛАШКЕ НИВЕ К.О. КОЊУХ

ОПШТИНА КРАТОВО

ЛЕГЕНДА:

Граница на плански опфат П=9862.60м²




АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА

ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА		M=1:1000	
	УРБАН ГИС Д.О.О. КУМАНОВО	УПРАВИТЕЛ Валентина Спасовска дипл.инж.арх.	
	URBAN GIS D.O.O. KUMANOVO		
НАРАЧАТЕЛ:	Бобан Богдановски		
ПЛАН:	ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА Е2 – КОМУНАЛНА СУПРАСТРУКТУРАФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА СО КАПАЦИТЕТ ДО 1MW НА К.П. БР. 1038 И ДЕЛ ОД К.П. БР. 1037 ВО М.В. КАРАВИЈЛОВ ЧУКАР ВЛАШКЕ НИВЕ К.О. КОЊУХ	ЛИЦЕНЦА БР. 0025	
ПРИЛОГ:	АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА	РАЗМЕР: 1:1000	ТЕХ.БР. У-06/19
ПЛАНЕРИ:	Валентина Спасовска д.и.а. Овластување број 0.0053	ДАТА: Септември 2022	ПРИЛОГ: 02
СОРАБОТНИК:	Тијана Станковска, м.и.а.		

ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА
Е2 – КОМУНАЛНА СУПРАСТРУКТУРА
ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА СО КАПАЦИТЕТ
ДО 1MW НА К.П. БР. 1038 И ДЕЛ ОД К.П. БР. 1037 ВО
М.В. КАРАВИЈЛОВ ЧУКАР ВЛАШКЕ НИВЕ К.О. КОЊУХ

ОПШТИНА КРАТОВО




ЛЕГЕНДА:

- Граница на плански опфат $P=9862.60m^2$
- Линија на катастерска парцела
- Градби со правен статус стекнат по основ на Законот за постапување со бесправно изградени објекти - нема

ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА ГРАДБИ СО ПРАВЕН СТАТУС
СТЕКНАТ ПО ОСНОВ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ СО
БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕНИ ОБЈЕКТИ

ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА			M=1:1000	
	УРБАН ГИС Д.О.О. КУМАНОВО		УПРАВИТЕЛ Валентина Спасовска	
	URBAN GIS D.O.O. KUMANOVO		дипл.инж.арх.	
НАРАЧАТЕЛ:	Бобан Богдановски			
ПЛАН:	ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА Е2 – КОМУНАЛНА СУПРАСТРУКТУРА ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА СО КАПАЦИТЕТ ДО 1MW НА К.П. БР. 1038 И ДЕЛ ОД К.П. БР. 1037 ВО М.В. КАРАВИЈЛОВ ЧУКАР ВЛАШКЕ НИВЕ К.О. КОЊУХ			ЛИЦЕНЦА БР. 0025
ПРИЛОГ:	ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА ГРАДБИ СО ПРАВЕН СТАТУС СТЕКНАТ ПО ОСНОВ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ СО БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕНИ ОБЈЕКТИ - ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА			РАЗМЕР: 1:1000
ПЛАНЕРИ:	Валентина Спасовска д.и.а. Овластување број 0.0053			ТЕХ.БР. У-06/19
СОРАБОТНИК:	Тијана Станковска, м.и.а.			ДАТА: Септември 2022
				ПРИЛОГ: 03




ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА
Е2 – КОМУНАЛНА СУПРАСТРУКТУРА
ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА СО КАПАЦИТЕТ
ДО 1MW НА К.П. БР. 1038 И ДЕЛ ОД К.П. БР. 1037 ВО
М.В. КАРАВИЈЛОВ ЧУКАР ВЛАШКЕ НИВЕ К.О. КОЊУХ

ОПШТИНА КРАТОВО

ЛЕГЕНДА:


- Граница на плански опфат П=9862.60м²
- Линија на катастерска парцела
- Елементи на сообраќајница
- НЗ - неизградено земјиште - 9862.6 м²
- Земјен пат
- Тампониран пат



ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА ИЗГРАДЕНИОТ ГРАДЕЖЕН ФОНД
ВКУПНА ФИЗИЧКА СУПРАСТРУКТУРА
И ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА ИЗГРАДЕНАТА КОМУНАЛНА
ИНФРАСТРУКТУРА

ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА M=1:1000

	УРБАН ГИС Д.О.О. КУМАНОВО URBAN GIS D.O.O. KUMANOVO	УПРАВИТЕЛ Валентина Спасовска дипл.инж.арх.
НАРАЧАТЕЛ:	Бобан Богдановски	
ПЛАН:	ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА Е2 – КОМУНАЛНА СУПРАСТРУКТУРА ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА СО КАПАЦИТЕТ ДО 1MW НА К.П. БР. 1038 И ДЕЛ ОД К.П. БР. 1037 ВО М.В. КАРАВИЈЛОВ ЧУКАР ВЛАШКЕ НИВЕ К.О. КОЊУХ	
ПРИЛОГ:	ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА ИЗГРАДЕНИОТ ГРАДЕЖЕН ФОНД ВКУПНА ФИЗИЧКА СУПРАСТРУКТУРА И ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА ИЗГРАДЕНАТА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА	
ПЛАНЕРИ:	Валентина Спасовска д.и.а. Овластување број 0.0053	ЛИЦЕНЦА БР. 0025
СОРАБОТНИК:	Тијана Станковска, м.и.а.	РАЗМЕР: 1:1000 ТЕХ.БР. У-06/19 ДАТА: Септември 2022 ПРИЛОГ: 04



- Легенда
Евклидистанца е=1м
- Граница на плански опфат
 - Детална точка (пикир,број,кота)
1034 . 41
 - Асфалтен пат
 - Парцели и објекти
Број на КП
904/14
 - Електрична бандера од висок напон

Планска документација
Текстуален дел

**ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА
ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА
Е2 – КОМУНАЛНА СУПРАСТРУКТУРА
ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА СО КАПАЦИТЕТ ОД 1MW НА
К.П. БР. 1038 И ДЕЛ ОД К.П. БР. 1037 ВО М.В. КАРАВИЈЛОВ
ЧУКАР ВЛАШКЕ НИВЕ
К.О. КОЊУХ**

ОПШТИНА КРАТОВО

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Планска документација

1. Вид на планот, назив на подрачјето на планскиот опфат и плански период
2. Опис и образложение на планскиот концепт за просторниот развој
3. Опис и образложение на планските решенија за изградба, со наменска употреба на градежно земјиште, сообраќајната и комуналната инфраструктура
 - 3.1. Намена на површини
 - 3.2. Компатибилна класа на намена
 - 3.3. Население
 - 3.4. Сообраќајно решение
 - 3.5. Инфраструктура
 - 3.5.1. Основно решение на електро инсталација
 - 3.5.2. Основно решение на телефонска инсталација
 - 3.5.3. Водоводна мрежа
 - 3.5.4. Фекална канализација
 - 3.5.5. Атмосферска канализација
4. Општи услови за изградба, развој и користење на земјиштето и градбите
 - Економски основи на просторниот развој
 - Водени ресурси и водостопанска инфраструктура
 - Енергетика и енергетска инфраструктура
 - Урбанизација и мрежа на населби
 - Домување
 - Јавни функции
 - Индустрија
 - Сообраќајна инфраструктура
 - Радиокомуникациска и кабелска електронско комуникациска мрежа
 - Заштита на животна средина
 - Заштита на природно наследство
 - Заштита на културно наследство
 - Туризам и организација на туристички простори
 - Заштита од воени разурнувања, природни и техничко-технолошки катастрофи
5. Мерки за заштита
 - 5.1. Мерки за заштита и специфични услови и уредување на плански опфат
 - 5.2. Мерки за заштита на животна средина
 - Заштита на воздухот
 - Заштита од бучава
 - Заштита на води
 - Заштита на земјиштето во загрозени подрачја

- 5.3. Мерки за заштита од пожари, експлозии и опасни материи
- 5.4. Засолнување
- 5.5. Мерки за заштита и спасување од поплави
- 5.6. Мерки за заштита и спасување од урнатини
- 5.7. Мерки за заштита на културно наследство
- 5.8. Мерки за заштита од техничко – технолошки несреќи
- 5.9. Евакуација
- 5.10. Згрижување на настрадано и загрозено население
- 5.11. Радиолошка, хемиска и биолошка заштита
- 5.12. Прва медицинска помош
- 5.13. Мерки за заштита на културно наследство
- 5.14. Мерки за спречување на бариери за лицата со инвалидитет

6. Посебни услови за изградба, развој и користење на градежно земјиште

7. Нумерички дел

7.1. Нумерички показатели

Демографски аспект
Планирани површини по намена на земјиштето
Максимални површини за градење по намена на градбите
Планирани вкупни развиени површини за градење по намена на градбите
Урбанистички параметри
Димензии на попречните профили на сообраќајна инфраструктура

7.2. Билансни споредбени показатели

Графички прилози – Планска документација

- | | | |
|----|---|----------|
| 1. | План на намена на земјиштето и градбите со граници на површините со иста намена на земјиштето - наменски зони | M=1:1000 |
| 2. | Регулационен план,
План на површини за градење | M=1:1000 |
| 3. | Сообраќаен план, Нивелациски план | M=1:1000 |
| 4. | Инфраструктурен план | M=1:1000 |
| 5. | Синтезен план | M=1:1000 |

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. ВИД НА ПЛАНОТ, НАЗИВ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ПЛАНСКИ ПЕРИОД

Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Е2 – комунална супраструктура фотоволтаична централа со капацитет до 1 MW на К.П. бр. 1038 и дел од К.П. бр. 1037, М.В. Каравијлов Чукар Влашке Ниве К.О. Коњух Општина Кратово, е работен во согласност со Законот за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на Р.М. бр.199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18, 168/18), Правилникот за поблиска содржина, форма и начин на обработка на ГУП, ДУП, УПС, УПВНМ и Регулациски план на Генерален урбанистички план, формата, содржината и начинот на обработка на урбанистичко плански документи и архитектонско – урбанистичкиот проекти содржината, формата и начинот на обработка на Урбанистичко плански документи и АУП и содржина, формата и начинот на обработка на Проектот за инфраструктура (Сл. весник на Р.М. бр. 142/15), и Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл. весник на РМ бр. 142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18).

2. ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПЛАНСКИОТ КОНЦЕПТ НА ПРОСТОРНИОТ РАЗВОЈ

Локална урбанистичка планска документација, се работи како потреба за урбанизирање на површина за кои не се изработени урбанистички планови, а смерници и параметри за негово изготвување ќе бидат Услови за планирање кои се извадок од Просторен план на Република Македонија.

За овој период карактеристична е појавата на зголемен интерес за градба на објекти – комунална супраструктура фотоволтаична централа, објекти, во приватна сопственост, така да произлегуваат следните цели на изработка на предметниот ЛУПД:

- Урбанизирање на планскиот опфат како дел за кој не постои одредена урбанистичка документација;
- Изработка на ЛУПД, со површина на планскиот опфат од 9862.6м².

Дадениот плански опфат и понатаму плански да се развива и усмерува според потребите на инвеститорите кои се иницијатори за предметната изработка на ЛУПД, а во согласност со сите законски акти и Правилници од областа на урбанизација. ЛУПД, се базира на Законот за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на РМ бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18, 168/18), како и определбите и анализите од Просторниот урбанистички план, и истиот се темели на максимално почитување на оформениот плански опфат.

Концепцијата на решението произлегува од постојната состојба и увидот на лице место, а особено е водена сметка за максимално почитување на катастарските парцели и урбанизирање на истите.

За предметното земјиште Извршена е пренамена на земјоделско во градежно земјиште, со допис бр. 41-2097/1 од 08.03. 2022 година Влада на Република Северна Македонија донесе одлука во која е дадена согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локалната Урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Е2 – комунална супраструктура – фотоволтаична централа со капацитет до 1 mw на К.П. 1038 и дел од К.П. 1037, во м.в. каравилјов чукар влашке ниве, КО Коњух - Општина Кратово. Одлука е објавена во (Службен весник на РСМ бр. 61/2022) од 15. 03. 2022 година.

Процентот на изграденост на локацијата ќе биде во согласност со Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл. весник на РМ 142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18).

Потребните показатели за парцелите се дадени во графичкиот прилог и нумеричките податоци, а билансните показатели го покажуваат соодносот на реалната состојба на изграденост и интересот за идна градба во предметниот плански опфат.

3. ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПЛАНСКИТЕ РЕШЕНИЈА ЗА ИЗГРАДБА, НАМЕНСКАТА УПОТРЕБА НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ, СООБРАЌАЈНАТА И КОМУНАЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

На предметниот плански опфат се предвидуваат следните основни класи на намена:

3.1. Намена на површини

НАМЕНА НА ПОВРШНИНИ	Површина на зони (m ²)	
Е2 – Комунална супраструктура –фотоволтаична централа	9862.60	100%
ПОВРШИНА НА ПЛАНСКИ ОПФАТ	9862.60m²	100%

Максимална површина за градба (под објекти) во рамки на планскиот опфат

- За намена Е2 – Комунална супраструктура –фотоволтаична централа
7871.93m²

Вкупна развиена површина за градба во рамки на планскиот опфат

- За намена Е2 – Комунална супраструктура –фотоволтаична централа
7871.93m²

3.2. Компатибилна класа на намена

Согласно Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл. весник на Р.М. бр. 142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18) за намената Е2, постои можност да се определат компатибилни класи на намена. **За потреби на одвивање на ваков вид на објекти не се предвидува компатибилни класи на намена.**

3.3. Население

Во предметниот ЛУПД, не се предвидуваат содржини за живеење, поради што и населението, нема да биде фактор за анализа во истиот.

3.4. Сообраќајно решение

Сообраќаен прилаз до градежна парцела ќе се одвива преку постоечките патни правци, кои поминуваат од северната страна на парцелата, поточно од улица 1. Проблемот на стационарниот сообраќај ќе се решава во рамките на сопствена парцела со почитување на потребен број на паркинг места, како основен услов за изградба до максимално дозволената висина и површина за градба. Истите ќе се пресметуваат согласно член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл. весник на РМ бр. 142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18). Број на паркинг места ќе се определи согласно Правилникот како и согласно потреби на инвеститор. Во случај потребни ќе бидат 2 паркинг места.

3.5. Инфраструктура

Со изработка на **ЛУПД**, се предвидува изградба на објекти со намена Е2-комунална супраструктура - фотоволтаична централа со капацитет до 1 MW, за кои ќе се врши одредена пресметка за приклучок на постоечката и во планска документација, предвидената инфраструктура.

Основните решенија на инфраструктурата се преземени од добиените податоци од надлежни институции, добиени согласно член 32 од Закон за просторно и урбанистичко планирање и истите се прикажани во содржина на ЛУПД.

3.5.1. Основно решение на електро инсталација

Со изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Е2 – комунална супраструктура фотоволтаична централа со капацитет до 1 MW се предвидува како основна намена, изградба на објекти фотоволтаична централа.

За приклучување на фотоволтаична централа на енергетскиот систем на РСМ се поднесува барање за приклучок до ЕВН ЕЛЕМ, кои изготвуваат посебна студија за начин на приклучок. Приклучување и дистрибуција на произведена електрична енергија ќе биде на начин определен и регулиран со ЕВН Скопје.

3.5.2. Основно решение на телефонска инсталација

Предметната локација согласно специфична намена, нема потреба од телефонски приклучок, Со планот за развој на претпријатието и воведување на нови ISDN линии, ADSL, мобилна телефонија ќе се овозможи побрза комуникација и пристап до информациите.

3.5.3. Водоводна мрежа

Согласно специфична намена која се предвидува на планскиот опфат односно предвидување на објект со намена Е2 – комунална супраструктура фотоволтаична централа со капацитет до 1 MW, не се јавува потреба од изведба и приклучок на водоводна мрежа. Во случај да се јави потреба од користење на вода се предвидува копање на бушотина бунар во граница на планскиот опфат.

3.5.4. Фекална канализација

Предметната локација нема потреба од поврзување на фекална канализација поради што и не се планира со планот. Доколку се предвидат во иднина објекти кои ќе бидат во функција на основната намена потребно е да се изработи Урбанистички проект, со можност на планирање на сопствена канализациона мрежа и сопствена септичка јама (ако има потреба за истите).

3.5.5. Атмосферска канализација

Отпадните атмосферски води од планскиот опфат и од површините на сообраќајните и зелените површини ќе се слеват слободно по терен, користејќи го природниот пад на терен.

4. ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДБА, РАЗВОЈ И КОРИСТЕЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕТО И ГРАДБИТЕ

4.1. Овие услови за изградба се составен дел на **Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Е2 – комунална супраструктура фотоволтаична централа со капацитет до 1 MW на К.П. бр. 1038 и дел од К.П. бр. 1037, М.В. Каравијлов Чукар Влашке Ниве К.О. Коњух Општина Кратово.**

4.2. Со овие услови за изградба се утврдуваат основните принципи, услови и техничко-урбанистички норми кои овозможуваат примена и спроведување на концепциите од Просторен план предвидени конкретните решенија во **Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Е2 – комунална супраструктура фотоволтаична централа со капацитет до 1 MW на К.П. бр. 1038 и дел од К.П. бр. 1037, М.В. Каравијлов Чукар Влашке Ниве К.О. Коњух Општина Кратово.**

4.3. Се објаснуваат некои ставови за правилно спроведување на текстуалниот и графичкиот дел на планот и се утврдуваат глобални смерници за изработка на плановите од понизок ред.

4.4. Во графичките прилози дадена е максимална висина на објектите, (фотоволтаична централа и ако има потреба од пратечки објекти за ваков вид на намена) и истата висина на објектите се утврдува преку максимална висина до венец изразена во метри.

4.5. Горниот венец на објектот е секогаш во вертикална рамнина определена со градежна линија, па максималната и дозволена висина на изградбата ја ограничуваат вертикалната изградба на објектот.

4.6. Висината на кровот се дефинира како висина на слеме (највисока точка на кровот) и се изразува во метри. Од висината на слемето отстапуваат линиските вертикални технолошки инсталации. Висината на слемето на сите објекти опфатени со овој ЛУПД ќе се определи со изработка на Урбанистички Проект, (ако има повеќе објекти) или со проектна документација.

4.7. Растојанието на објектите внатре во градежната парцела ќе се решава во согласност со задоволување на нормативи за инсолација и во согласност со **член 40** од важечкиот Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл. весник на РМ 142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18).

4.8. Градежната линија ја одредува границата на површина за изградба на повеќе градби. Конкретните градежни линии се дадени во графичкиот дел од планот и истите треба да се почитуваат ако со тоа не се нарушуваат другите параметри.

4.9. Бројот на потребните паркинг и гаражни места и димензионирањето на истите се пресметува според дадените нормативи во **членот 59** од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл. весник на РМ . 142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18) и тоа за намена Е2- фотоволтаични панелипотребен број на паркинг места е согласно потреби на инвеститор и тоа две паркинг места.

4.10. Проблемот на стационарниот сообраќај ќе се решава во рамките на сопствената парцела со почитување на потребниот број на паркинг места како основен услов за изградба до максимално дозволената висина и површина за градба. Според **член 59** од Правилникот, потребниот број на паркинг места ќе се решава при реализација на урбанистичките планови, односно кога ќе се изработува проектна документација за градбите.

4.11. Критериумите за рангирање на сообраќајниците произлегуваат од член 61 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл. весник на РМ бр. 142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18).

4.12. Оградата на парцелите да бидат усогласени со намена на објектите предвидени во неа.

4.13. За непречено движење на лица со посебни потреби, потребно е да се преземат мерки за спречување на бариери во урбаниот простор, согласно **точка 13**, (член 75, 76, 77, 78, 79) од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл. весник на РМ 142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18).

4.14. Однесување на ѓубре ќе биде преку контејнери поставени во посебно изградени боксови предвидени во слободниот простор околу објектите, на места погодни да се дојде со возила за транспорт.

4.15. Доколку при реализација на планот дојде до откривање на објекти, односно предмети (целосно зачувани или фрагментирани) од материјална култура на Р.М. треба да се постапи согласно со одредбите според **член 65** од Законот за заштита на културно наследство (Сл. Весник на Р.М. бр. 20/04, 71/04, 115/07, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15, 154/15, 192/15, 39/16, 11/18).

4.16. Во случај да се предвидат повеќе различни градби во градежна парцела, потребно е да се изработи Урбанистички Проект, со кој проект во граница на предметната градежна парцела, треба да се обезбеди **20% зелена површина** - зеленило.

4.17. Основа за изработка на ЛУПД се **Заклучни согледувања од "Просторниот план на Република Македонија"**:

ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА

Услови за планирање на просторот за изработка на Локална урбанистичко-планска документација со намена Е2 (комунална супраструктура) фотоволтаична централа со капацитет до 1 MW на КП 1038, и дел од КП 1037 во м.в. Каравилјов Чукар Влашке ниве, КО Коњух, Општина Кратово.

Површината на планскиот опфат изнесува 0.99 ha и зафаќа земјоделско земјипте нива (VI класа) и пасиште (III класа).

Условите за планирање треба да претставуваат влезни параметри и смерници при планирањето на просторот на населбата и поставување на планските концепции и решенија по сите области релевантни за планирањето на просторот, обработени во согласност со Просторниот план на Р Македонија.

Економски основи на просторниот развој

- Според определбите на Просторниот план, идниот развој и азместеност на производните и услужни дејности треба да базира на одржливост на економијата применувајќи ги законитостите на пазарната економија и релевантната законска регулатива од областа на заштитата на животната средина, особено превенција и спречување на негативните влијанија на економските активности врз животната и работна средина.
- Реализацијата на предвидената ЛУПД со основна класа на намена Е2 (комунална супраструктура) фотоволтаична централа со капацитет до 1 MW во м.в. Каравилјов Чукар Влашке ниве, КО Коњух, Општина Кратово на површина од 0,99 ха, ќе биде во функција на одржливиот развој преку производство на енергија од обновливи извори (сончева енергија).

Заштита на земјоделско земјиште

- Согласно просторниот план на Република Македонија просторот на РМ е поделен во **6 земјоделско стопански реони и 54 микрореони. Предметната локација припаѓа на Источен реон со 8 микрореони.**
- При изработка на планската документација, неопходно е воспоставување и почитување на ефикасна контрола на користењето и уредување на нормите и стандарди за градба. Меѓу приоритетните определби на Просторниот план е заштитата на земјоделското земјиште, а особено стриктното ограничување на трансформацијата на земјиштето од I-IV бонитетна класа за неземјоделско користење, како и зачувување на квалитетот и природната плодност на земјиштето. **Предметната локација зафаќа земјоделско земјиште – нива (VI класа) и пасиште (III класа).**

Водостопанство и водостопанска инфраструктура

- Изградбата на фотоволтаичната централа со која ќе се користи сончевата енергија како обновлив ресурс за производство на електрична енергија, во ВП „Пчиња“ - регион кој е сиромашен со вода, ќе допринесе за подобрување на енергетската покриеност на регионот во согласност *Услови за планирање на просторот за изработка на ЛУПД со намена Е2 (комунална супраструктура) фотоволтаична централа со капацитет до 1 MW во м.в. Каравилјов Чукар Влашке ниве, КО Коњух, Општина Кратово* Агенција за планирање на просторот 26 со принципите на еколошко и одржливо искористување на природните ресурси.

Енергетика и енергетска инфраструктура

- Локацијата со основна класа на намена Е2 (комунална супраструктура) фотоволтаична централа со капацитет до 1 MW во м.в. Каравилјов Чукар Влашке ниве, КО Коњух, Општина Кратово нема конфликт со постојните и планирани енергетски водови.

– Градбата на електрични центри од обновливи извори на енергија ги подобрува перформансите на електроенергетската мрежа, го намалува увозот на електрична енергија и емисиите на стакленички гасови.

Урбанизација и систем на населби

– Изградбата на Е2-комунална супраструктура - фотоволтаична централа со капацитет до 1 MW во м.в. Каравилјов Чукар Влашке ниве, КО Коњух, Општина Кратово, ќе овозможи поефикасно **снабдување на руралните населби со електрична енергија**, односно приклучување на нови населби кон мрежата, што е особено значајно за оние кои немаат соодветно, односно квалитетно снабдување. Преку **ововедување на алтернативни извори на енергија се овозможува заштеда на необновливи извори на енергија што е еден од основните приоритети во одржливиот развој.**

Домување

– Иницијативата за изработка на Локална урбанистичко-планска документација со намена Е2 (комунална супраструктура) фотоволтаична централа со капацитет до 1 MW во м.в. Каравилјов Чукар Влашке ниве, КО Коњух, Општина Кратово, е во функција на обезбедување поквалитетни услуги за снабдување на домаќинствата со електрична енергија во овој дел на Републиката, **со што се овозможува квалитативно и квантитативно подигнување на комуналната опременост на станот.**

Јавни функции

– Локацијата за изработка на Локална урбанистичко-планска документација со намена Е2 (комунална супраструктура) фотоволтаична централа со капацитет до 1 MW во м.в. Каравилјов Чукар Влашке ниве, КО Коњух, Општина Кратово, е во функција на развој на стопанските активности и е надвор од урбаниот опфат на најблиската населба, така што нема препораки и обврски за организација на јавни функции, што значи дека се исклучени и можностите за било каков конфликт помеѓу два типа на функции.

Индустрија

– Реализацијата на предвидената ЛУПД со основна класа на намена Е2 (комунална супраструктура) фотоволтаична централа со капацитет до 1 MW во м.в. Каравилјов Чукар Влашке ниве, КО Коњух, Општина Кратово **на површина од 0,99 ha, ќе биде во функција на Услови за планирање на просторот за изработка на ЛУПД со намена Е2 (комунална супраструктура) фотоволтаична централа со капацитет до 1 MW во м.в. Каравилјов Чукар Влашке ниве, КО Коњух, Општина Кратово Агенција за планирање на просторот 27 зголемување на производството на електрична енергија од обновливи ресурси (сончева енергија) што кореспондира со основните определби на Просторниот план на Р Македонија за одржлив развој.**

Сообраќајна инфраструктура

– Според Просторниот план на Република Македонија (2002 - 2020 г.) автопатската и магистрална патна мрежа релевантна за предметниот простор е: **A2** - (Граница со Бугарија - ГП Деве Баир - Крива Паланка - Страцин - Романовце - Куманово - Миладиновце - обиколница Скопје - Тетово - Гостивар - Кичево - Требениште - Струга - граница со Албанија – ГП Кафасан) Релевантен регионален патен правец за предметната локација според Просторниот план на Република Македонија (2002 - 2020 г.) влегува во групата на **регионални патишта "P29"** и е со ознака: **P29277** - (Врска со А2-Клечовце-Бељаковце-Шопско Рударе-Секулица- врска со Р2247) – **При планирање да се почитува Законот за јавни патишта** („Службен весник на Република Македонија” број 84/08, 52/09, 114/09, 124/10, 23/11, 53/11, 44/12, 168/12, 163/13, 187/13, 39/14, 42/14, 166/14, 44/15, 116/15, 150/15, 31/16, 71/16 и 163/16).

Радиокомуникациска и кабелска електронско комуникациска мрежа:

– Локацијата со основна класа на намена Е2 (комунална супраструктура) фотоволтаична централа со капацитет до 1 MW во м.в. Каравилјов Чукар Влашке ниве, КО Коњух, Општина Кратово нема конфликт со постојните и планирани радиокомуникациски и кабелски електронско комуникациски мрежи.

– Преку кабелските електронски комуникациски мрежи, на крајните корисници треба да им се обезбеди сигурен пренос на јавни електронски комуникациски услуги со задоволување на одредени општи и посебни услови за квалитет, во согласност со Законот за електронските комуникации и препораките за обезбедување на одредено ниво на квалитет на пренос.

Заштита на животна средина

– Со цел да се обезбеди заштита и унапредување на животната средина при изработката на Локална урбанистичко-планска документација со основна класа на намена Е2 (комунална супраструктура) фотоволтаична централа со капацитет до 1 MW, КО Коњух, Општина Кратово, потребно е да се почитуваат одредбите пропишани во законската регулатива од областа на заштита на животната средина и подзаконските акти донесени врз нивна основа.

– Да се внимава да не дојде до искористување на земјиштето на начин и обем со кој би се загрозиле неговите природни вредности. *Услови за планирање на просторот за изработка на ЛУПД со намена Е2 (комунална супраструктура) фотоволтаична централа со капацитет до 1 MW во м.в. Каравилјов Чукар Влашке ниве, КО Коњух, Општина Кратово Агенција за планирање на просторот 28*

– Создавачите на отпад се должни во најголема можна мера, да го избегнат создавањето на отпад и да ги намалат штетните влијанија на отпадот врз животната средина, животот и здравјето на луѓето.

При управување со отпадот по претходно извршената селекција, отпадот треба да биде преработен по пат на рециклирање, повторно употребен во истиот или во друг процес за екстракција на секундарните сировини или пак да се искористи како извор на енергија.

– Евентуалниот отпад што може да се формира во тек на изградбата и експлоатациониот период треба да се депонира организирано со контролиран транспортен систем во постојната депонија.

– Создавачот и/или поседувачот на отпадни материји и емисии ги сноси сите трошоци за санација на евентуално предизвиканите нарушувања во животната средина.

Заштита на природно наследство

– Согласно Студијата за заштита на природното наследство, изработена за потребите на Просторниот план на Република Македонија на просторот кој е предмет на разработка на Локална урбанистичко-планска документација со основна класа на намена Е2 (комунална супраструктура) фотоволтаична централа со капацитет до 1 MW, КО Коњух, Општина Кратово, нема регистрирано ниту евидентирано природно наследство.

‡ Доколку при изработка на Локалната урбанистичко-планска документација или при уредување на просторот се дојде до одредени нови сознанија за природно наследство кое би можело да биде загрозено со урбанизацијата на овој простор, потребно е да се предвидат соодветни мерки за заштита на природното наследство согласно Законот за заштита на природата.

Заштита на културно наследство

– Согласно податоците од Експертниот елаборат за заштита на културното наследство и Археолошката карта на Република Македонија 2 на подрачјето на катастарската општина Коњух има регистрирани и евидентирани недвижни споменици на културата и археолошки локалитети.

– При изработка на планска документација од пониско ниво да се утврди точната локација на евидентираното и регистрираното културно наследство и во таа смисла да се применат соодветните плански мерки за заштита на истото.

– Доколку при изведување на земјаните работи се најде на археолошки артефакти, односно дојде до откривање на материјални остатоци со културно-историска вредност, потребно е да се постапи во согласност со постоечката законска регулатива (Закон за заштита културното наследство - „Службен весник на Република Македонија“ број 20/04, 115/07, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15, 154/15, 192/15, 39/16 и 11/18,20/19), односно веднаш да се запре со 2 **МАНУ Скопје, 1996г.**

Услови за планирање на просторот за изработка на ЛУПД со намена Е2 (комунална супраструктура) фотоволтаична централа со капацитет до 1 MW во м.в. Каравилјов Чукар Влашке ниве, КО Коњух, Општина Кратово
Агенција за планирање на просторот 29 отпочнатите градежни активности и да се извести надлежната институција за заштита на културното наследство.

Развој на туризмот

- Предметната локација за која што се наменети Условите за планирање, припаѓа на **Кратовско - Кривопаланечки туристички регион со утврдени 2 туристички зони и 7 туристички локалитети**. Северно од локацијата минува регионален Транзитен туристички коридор.
- Согласно **поставките на Концептот и критериумите за развој и организација на туристичката дејност, за непречен развој на вкупната туристичка понуда на ова подрачје, се препорачува, при идната организација на стопанските дејности да се почитуваат критериумите за заштита и одржлив економски развој.**

Заштита од воени разурнувања, природни и техничко-технолошки Катастрофи

- Локацијата за која се наменети условите за планирање на просторот за изработка на ЛУПД со основна класа на намена Е2 (комунална супраструктура) фотоволтаична централа со капацитет до 1 MW, во м.в. Каравилјов Чукар Влашке ниве, КО Коњух, Општина Кратово, се наоѓа во простори погодни за слободни територии. Според тоа во согласност со Законот за заштита и спасување, задолжително треба да се применуваат мерките за заштита и спасување.
- Задолжителна примена на мерки за заштита од пожар.
- **Анализираниот простор се наоѓа во подрачје каде се можни потреси со јачина до VIII степени по МКС, што наметнува задолжителна примена на нормативно- правна регулатива, со која се уредени постапките, условите и барањата за постигнување на технички конзистентен и економски одржлив степен на сеизмичка заштита, кај изградбата на новите објекти.**

5. МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА

5.1. Мерки за заштита и специфични услови и уредување на плански опфати

Планскиот опфат на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Е2 – комунална супраструктура фотоволтаична централа со капацитет до 1 MW на К.П. бр. 1038 и дел од К.П. бр. 1037, М.В. Каравијлов Чукар Влашке Ниве К.О. Коњух Општина Кратово, зафаќа површина од $P = 9862.60 \text{ m}^2$.

Во него е предвидена површина со основна намена - **Е2 – комунална супраструктура фотоволтаична централа со капацитет до 1 MW** во граници и нормативи кои се дадени со важечкиот правилник и закон.

При планирањето се почитувани сите нормативи дадени во Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл. весник на РМ 142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17 и 86/18) и Правилникот за поблиска содржина, форма и начин на обработка на ГУП, ДУП, УПС, УПВНМ и Регулациски план на Генерален урбанистички план, формата, содржината и начинот на обработка на урбанистичко плански документи и архитектонско – урбанистичкиот проекти содржината, формата и начинот на обработка на Урбанистичко плански документи и АУП и содржина, формата и начинот на обработка на Проектот за инфраструктура (Сл. весник на Р.М. бр. 142/15),

5.2. Мерки за заштита на животната средина

Право и должност на Република Македонија и секоја Општина во неа, како и на сите правни и физички лица, е да обезбедат услови за здрава животна средина заради остварување на човекови права на здрава и чиста животна средина, регулирани и пропишани со **Закон за животна средина** (Службен весник на Р.М. бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 39/16).

Во рамките на планскиот опфат се предвидуваат површини за Г2- лесна и незагадувачка индустрија, зеленило и сообраќајни површини. Кај новопредвидените површини за градба, нема да има позначајни загадувачи на човековата околина. Единственото загадување може да дојде од сообраќајот и затоплувањето на објектите.

Минимално аерозагадување ќе се јави во грејните сезони кога се испуштаат отпадни материји од оџаците на објектите.

На подрачјето на планскиот опфат може да се изврши поделба на основните групи на загадување, со дадени основни смерници и мерки на заштита на истите:

- **Загадување на воздухот од грејни тела**
- **Загадување на воздухот од моторни возила**

Заштита на воздухот

За аерозагадување може да се зборува доколку една или повеќе загадувачки материји се во таква количина и толку долго во воздухот што стануваат штетни за луѓето, животните и растенијата.

Со сигурност не може да се одреди реалниот ефект и последици по средината, односно санитарната состојба на воздухот. Врз основа на карактерот на површини за градба, се оценува дека квалитетот на воздухот релативно задоволува и дека не постои изразено загадување со штетни материји на воздухот на предметната територија.

Мерки и заштита од аерозагадување и зачувување на квалитетот на воздухот вградени во планот се:

- Обезбедени со услови за ефикасно и природно проветрување;
- Подобрена е состојбата на зелени површини со правилен распоред, создавање на поврзан систем на зелени површини на локацијата;
- Потребна е постојана контрола на загадувачите на атмосферата;
- Користење на горива кои содржат помалки штетни состојки;

- Контрола на загадувачите на атмосферата и донесување програми за отстранување на причините за загадувањето

Заштита од бучава

Управување со бучавата во животната средина и заштита од бучавата во животната средина, е предмет на уредување на **Законот за заштита од бучава во животна средина** (Сл. весник на Р.М. бр. 79/07, 124/10, 47/11, 163/13, 146/15).

Цел на Законот е да се создадат здрави услови за живот на луѓето и заштита на животна средина од бучава. Бучавата претставува значаен фактор со неповолно влијание што поизразито се манифестира во последните децении како резултат на зголемен број на возила.

Според меѓународните стандарди и нормативи, нивото на бучавата дозволено во урбаните подрачја е до **60 децибели**.

Намалување на бучавата од сообраќајот, кој се одвива по сите сообраќајници, во опфатот може да се направи на следниве начини:

Спречување на бучавата на самиот извор;

Спречување на изложување на луѓето на бучава со лични заштитни средства.

Заштита на води

Еден од основните приоритети на заштитата на животната средина, е заштита на водите. Во рамките на планскиот опфат постои единственото загадување на водите од отпадните води. Затоа е потребно, да се изгради канализационен систем за прифаќање на истите, и е потребно:

- Проектирање и изведување на канализациона мрежа, според важечки прописи и стандарди;
- Мерки за испитување на квалитетот на водите;
- Водотеци - земање узорци и мерење на квалитетот на водата од најблиски водотеци;
- Мерки на објектите кои ја загадуваат водата;
- Заштита на квалитет на водата на самите изворишта на загадување.

Заштита на земјиштето во загрозени подрачја

За предметниот плански опфат се предвидува цврстиот отпад организирано да се селектира со понатамошна негова рециклажа, како мерка за намалување на неговите количини кои завршуваат во депонија. Ова е во функција на суровинските и енергетските заштеди.

Остаток од цврст отпад се предвидува организирано да се прифати и да се транспортира и депонира во најблиската санитарна депонија.

Мерки за заштита на земјиштето во загрозените подрачја:

- Планско уредување на земјиштето на места загрозени со подземни води, отпадните води, депонирање на смет;
- Во заштитените зони да се спроведат мерки за заштита во зависност од видот на загадувачите;

- Заштита на фауната и флората, со обновување на шумскиот фонд и зелените површини во целото опкружување.

5.3. Мерки за заштита од пожари, експлозии и опасни материи

Заштитата од пожари опфаќа мерки и дејности од нормативен, оперативен, организационен, управен, надзорен, технички, образовно воспитен и пропаганден карактер.

За поуспешно спроведување на мерки за заштита од пожар, се користат смерници од **Законот за заштита и спасување** (Сл. весник на РМ бр. 93/12-Пречистен текст, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16, 83/18), **Закон за пожарникарство** (Сл. Весник на Р.М. бр. 168/17 – Пречистен текст), **Правилникот за мерки за заштита од пожари, експлозии и опасни материи** (Сл. Весник на Р.М. бр.32/11, 145/13), **Правилник за суштинските барања за заштита од пожар на градежните објекти** (Сл. Весник на Р.М. бр.94/09), **Правилникот за технички нормативи за хидрантска мрежа за гасење на пожари** (Сл. Весник на Р.М. бр. 26/18), **Правилник за суштинските барања за градежните објекти** (Сл. Весник на Р.М. бр.74/06), **Правилник за изборот на видовите и на количините на противпожарните апарати** (Сл. Весник на Р.М. бр. 26/18) со кои треба да располагаат правните лица и граѓаните, како и за критериумите што треба да ги исполнуваат правните лица кои што вршат сервисен преглед и контролно испитување на противпожарни апарати (Сл. Весник на Р.М. бр.105/05), **Правилник за начинот на определување на места** за кои задолжително треба да се наоѓат уредите и инсталациите за заштита од пожари, другата противпожарна опрема, средства за гасење на пожари и против пожарните апарати, нивно одржување во исправна состојба, посебното обележување и достапност за употреба (Сл. Весник на Р.М. бр. 74/06, 76/07) и други позитивни прописи со кои е регулирана оваа проблематика. Заради што поуспешна заштита од пожар потребно е објектите да се градат спореди сите законски нормативи и мерки, потребно е да се овозможи непречено движење на противпожарно возило околу секој објект и да се предвиди посебна надворешна, хидрантска мрежа.

Во предметната **Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Е2 – комунална супраструктура фотоволтаична централа со капацитет до 1 MW на К.П. бр. 1038 и дел од К.П. бр. 1037, М.В. Каравијлов Чукар Влашке Ниве К.О. Коњух Општина Кратово**, заради остварување на поуспешна заштита од пожари се предвидуваат соодветни мерки за заштита, а особено за:

1. Изворите за снабдување со вода, капацитетите на водоводната мрежа и водоводните објекти (хидранти и слично) кои обезбедуваат доволно количество вода за гасење на пожари
2. Широчината, носивоста и проточноста на патиштата со кои ќе се овозможи пристап на противпожарни возила до секој објект и нивно маневрирање за време на гасењето на пожарите. Широчината на сообраќајниците во планскиот опфат се изработени согласно важечкиот Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл. весник на РМ бр. 142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18), и профилите на внатрешни улици. Со изработка на изведбен проект ќе се определат висините на рабниците на улиците.

3. Оддалеченост на објектите со различна намена, отпорноста на пожари на конструкцијата во зоната на комерисијалните објекти, ќе се овозможат мерки за заштита од пожари.

4. За функција на уредувањето на просторот задолжително се обезбедува:

- Изградба на објекти отпорни на сеизмички дејства,
- Обезбедување на противпожарни пречки,
- Изградба на потребна инфраструктура, се во согласност со Закон за заштита и спасување

За заштита од пожар, при градба на објектите се врши детална анализа и процена на опасностите од пожар, со оглед на вградениот материјал и применетите конструкции на објектот и врз основа на тоа се предвидуваат мерки за заштита од пожар при што посебно се обрнува внимание на:

- 5. Растојание меѓу објектите на избраната локација и конструктивно - градежните и техничките мерки што произлегуваат од диспозицијата на објектите
- 6. Потребно количество и притисок на вода за гаснење на пожар
- 7. Потребни уреди, техничка опрема и средства за гасење на пожар
- 8. Уреди за вентилација на просториите
- 9. Природни патишта и премини
- 10. Излези и патишта за евакуација на загрозените лица и материјалните добра од пожар и експлозија
- 11. Услови за спасување на луѓето и материјалните добра загрозени од пожар и експлозија
- 12. Избор и поставување на уреди за автоматско откривање, јавување и гасење на пожар, како и уреди за мерење на конструкцијата на запаливи и експлозивни смеси
- 13. Други мерки за заштита од пожар

На хидрантската водоводна мрежа со минимален профил од $\varnothing 100\text{mm}$ се поставуваат противпожарни хидранти чии приклучни цевоводи имаат пречник од најмалку $\varnothing 100\text{mm}$. Хидрантите се поставени на меѓусебно растојание од 80 до 150м. Притисокот во хидрантската мрежа не смее да биде понизок од 2,5 бари. Податоците за големина на притисокот во хидрантска мрежа ги дава Јавното претпријатие во Кратово надлежно за издавање на хидротехничките услови за приклучување на секој објект.

5.4. Засолнување

Согласно Законот за заштита и спасување (Сл. весник на РМ бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16), засолнувањето опфаќа планирање, изградба, одржување и користење на јавните засолништа, одржување и користење на изградените засолништа и на други заштитни градби за заштита на населението, материјалните добра и културното наследство на Републиката.

Просторот кој е предмет на анализа се наоѓа во зона која може да биде загрозувана со долготрајни воени дејствија, природни непогоди и други несреќи, што наметнува потреба од примена на соодветни мерки за заштита, односно задолжителна примена на нормативно-правна регулатива, со која се уредени постапки, условите и барањата за постигнување на технички конзистентен и економски одржлив степен на сеизмичка заштита при изградба на градбите. Како една од главните превентивни мерки за заштита од воени дејствија секако преставува засолнувањето. Засолнувањето опфаќа планирање, изградба, одржување и користење на изградените засолништа и на другите заштитни објекти за заштита на населението, материјалните добра и културното наследство на Републиката. Согласно член 62 став 2 од ЗЗС, јавните засолништа се планираат согласно со програмата на Владата за мерките за заштита и спасување како и со програмата на единиците за локалната самоуправа за мерките за заштита и спасување, а истите се вградени во урбанистичките планови.

Јавните засолништа според отпорноста се градат како засолништа за основна заштита, со обем на заштита од 100 кРа натпритисок и капацитет-функционално решени простории за седумдневен непрекинат престој до 300 лица, во согласност со Техничките нормативи за изградба на јавни засолништа (Сл.весник на РМ бр.48/11), што ги донесува директорот на Дирекцијата за заштита и спасување (член 63 од ЗЗС).

Согласно член 65 од ЗЗС определувањето на потребниот број на засолнишни места со Уредба ги уредува Владата. Тоа е Уредбата за начинот на изградба на јавните засолништа и одржувањето и користењето на веќе изградените засолништа и другите заштитни објекти и определувањето на потребниот број на засолнишни места (Сл. весник на РМ бр.153/10, која ја укинува Уредбата од Сл.весник 80/05). Во членот 25 од наведената Уредба е предвидено да вкупниот број на засолнишни места во РМ што пои потреба утврдена со закон и во согласност со плановите за заштита и спасувањето можат едновременно да се стават во функција, треба да овозможат засолнување на најмалку 30% од населението на РМ.

Републиката има обврска за изградба на јавни засолништа само во случај на исклучително загрозувани градови што ќе ги утврди Дирекцијата. Единиците на локалната самоуправа имаат обврски да градат јавни засолништа со кои ќе се задоволат потребните капацитети за засолнување на луѓето, материјалните добра и културното наследство на своето подрачје.

5.5. Мерки за заштита и спасување од поплави

Во близина на предметниот плански опфат, нема река или било какво течение на води поради што не постои опасност од излевање на истите. Единствено е можна опасност од поплави од поголеми количини на дожд или топење на снег. Со искористување на природниот пад на теренот и обезбедување на шахти од атмосферска канализација за отекување на атмосферските води, што е предвидено во планот, ќе се регулираат нивните теченија и собирања.

5.6. Мерки за заштита и спасување од урнатини

Заштитата од урнатини како превентивна мерка се утврдува во урбанистичките решенија во текот на планирањето на просторот, урбанизирање на населбите и изградбата на објектите. Поради тоа се утврдува претпоставениот степен на урнатини, нивниот однос со слободните површини и степенот на проодност на сообраќајниците. При планирање се води сметка да не се создаваат тесни грла на сообраќајниците и зони на тотални урнатини.

Новопредвидените објекти согласно нивната специфична намена нема да предизвикуваат урнатини.

Заштитата од урнатини се обезбедува со изградба на оптимално отпорни објекти, согласно сеизмолошката карта на РМ, изградени со помала количина на градежен материјал и релативно помали тежини.

5.7. Мерки за заштита и на културното наследство

Според податоци добиени од Министерство за култура Управа за заштита на културното наследство Скопје, на подрачјето на планскиот опфат нема заштитени добра и добра за кои е основано се претпоставува дека претставува културно наследство.

Согласно истиот допис, доколку при реализација на планот дојде до откривање на објекти, односно предмети (целосно зачувани или фрагментирани) од материјална култура на Р.М., треба да постапи согласно со одредбите според **член 65** од Законот за заштита на културно наследство (Сл. Весник на Р.М. бр. 20/04, 71/04, 115/07, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15, 154/15, 192/15, 39/16, 11/18).

5.8. Мерки за заштита од техничко – технолошки несреќи

Заштитата и спасувањето од техничко-технолошки несреќи согласно член 82 од Законот за заштита и спасување, опфаќа превземање на превентивни и оперативни мерки во индустриските објекти, кои во производниот процес употребуваат материји или постројки што предизвикуваат висок степен на загрозеност на луѓето и материјалните добра. Превентивни мерки за заштита и спасување од техничко-технолошки несреќи се активности кои се планираат и спроведуваат со просторното и урбанистичкото планирање, со примена на техничките нормативи при проектирање и изградба на индустриските објекти, редовно одржување на инсталациите и опремата, како и примена на прописите од областа на безбедноста и здравјето при работа. Оперативните мерки за заштита и спасување од техничко-технолошки несреќи се активности за спречување на настанување и намалување и отстранување на предизвиканите последици. Со Уредбата за спроведување на мерката за заштита и спасување од техничко-технолошки несреќи (Сл. Весник на РМ бр. 100/10) се пропишува спроведувањето на мерката за заштита и спасување од техничко-технолошки несреќи која се остварува во системот за заштита и спасување.

Со оглед на специфична природа на производство на енергија, каде не се предвидува производство со современа технологија, потребно е стручно ракување со сите инсталациите, уредите и постројките, како би се намалите технолошките несреќи.

Инсталациите, уредите и постројките треба да се изведуваат на начин да не претставуваат опасност за предизвикување висок степен на загрозеност на луѓето, животните, растенијата и материјалните добра согласно член 82 од Законот за заштита и спасување. Инсталациите, уредите и постројките во редовни услови не предизвикуваат опасност за технолошки несреќи. Случајните инциденти може да се идентификуваат како инциденти со оштетувања на инфраструктурните водови во случај на интервенција или механички оштетувања. Овие инциденти немаат битно влијание врз околината, бидејќи можна е брза реакција и запирање на течењето вода преку вентилски уреди. Можно е брза санација и на вод во кој се водат отпадните води. Инфраструктурните водови се водат на пропишани сигурносни растојанија во јасно дефиниран инфраструктурен коридор, така да можните оштетувања се сведени на минимум. Инфраструктурните водови мора да се постават во сè према техничките нормативи и стандарди кои ќе ја обезбедат нивната сигурност, безбедност и долготрајност во експлоатацијата, ракувањето и одржувањето.

5.9. Евакуација

Согласно член 84 и 85 од Законот за заштита и спасување, со евакуацијата се врши планско, организирано и контролирано пресметување на населението, материјалните и културните добра на Републиката, од загрозените во побезбедните подрачја. Евакуацијата се извршува доколку со други мерки не е можно да се спречат ефектите од природни непогоди и други несреќи. Населението, (вработените) од подрачјето на кое се врши евакуација, може да се евакуира во друга општина на одредено место и во одредено време.

Со Уредбата за спроведување на мерката за заштита и спасување – евакуација на населението (Сл. Весник на Р.М. бр. 101/10) се уредува спроведувањето на мерката евакуација на населението која се остварува во рамките на системот за заштита и спасување.

Планирањето и подготвувањето на активностите за спроведување на евакуација на населението се врши од страна на органите на државната управа, органите на единиците на локалната самоуправа, јавните претпријатија, установи, служби и трговски друштва. Евакуацијата опфаќа планско, организирано и контролирано преместување на населението, материјалните добра и културното наследство во Републиката, од загрозените во побезбедните подрачја.

Во предметниот плански опфат нема присатно население.

5.10. Згрижување на настрадано и загрозено население

Згрижување на настрадано и загрозено население е предвидено согласно член 86 од Законот за заштита и спасување. Згрижувањето опфаќа прифаќање, сместување и обезбедување на основните услови за живот на настраданото и загрозеното население.

Републиката и единиците на локалната самоуправа се должни да обезбедат сместување и итно згрижување на населението, кое поради природни непогоди, епидемии, епизоотии, епифититотии и други нереки останало без дом и средства за живеење и кое поради згрозеност се задржало надвор од своето место на живеење. Републиката и единиците на локална самоуправа од кои се згрижува населението ги покриваат трошоците за сместување и обезбедување на основните услови за живот. Согласно Уредбата за згрижување на настрадао и загрозоено население (Сл. Весник на РМ бр. 100/10) се уредува спроведувањето на мерката згрижување на настрадао и загрозоено население кое се остварува во рамките на системот за заштита и спасување.

5.11. Радиолошка, хемиска и биолошка заштита

Согласно член 87 од Законот за заштита и спасување, радиолошка, хемиска и биолошка заштита опфаќа мерки и средства за навремено откривање, следење и контрола на опасностите и последиците од несреќи со опасни материи, како и последиците од радиолошко, хемиско и биолошко оружје, превземање на мерки за заштита и отстранување на последиците од нив. Сопствениците на објекти во кои се произведуваат и складираат опасни материи, сопствениците на транспортни средства, како и сопствениците и корисниците на објектите и уредите кои се намените за јавно снабдување со вода, производство, сообраќај и складирање на животни, лекарства и сточна храна, јавните здравствени служби, како и сопствениците на објекти во кои се врши згрижување и образование на децата, се должни да обезбедат заштитни средства и да ги извршуваат пропишаните мерки за радиолошка, хемиска и биолошка заштита. Со уредбата за спроведување на мерката за радиолошка, хемиска и биолошка заштита (Сл. Весник на РМ бр. 91/10) се уредува спроведувањето на мерката радиолошка, хемиска и биолошка заштита.

Потребно е да се планираат и можни локации за складирање и депонирање на опасни материи кои може да бидат употребувани во производниот процес, почитувајќи ги техничките норми при проектирањето.

5.12. Прва медицинска помош

Прва медицинска помош согласно член 88 од Законот за заштита, опфаќа превземање на хигиено-епидемиолошки мерки, укажување на прва медицинска помош со стандардни и прирачни средства на местото на повредувањето-заболувањето, медицинска тријажа на повредените и заболелите и транспорт до најблиските здравствени установи. Согласно Уредбата за начинот на воспроведување на мерката за заштита и спасување-прва медицинска помош (Сл. Весник на РМ бр. 80/05), обврската за планирање, подготвување на активности за спроведување на прва медицинска помош имаат сите субјекти утврдени во Законот за заштита и спасување, а особено силите за заштита и спасување, Министерството за здравство, здравствените организации и Црвениот крст на Република Македонија.

Планирањето на првата медицинска помош опфаќа проценување на можните загрозувања на животот и здравјето на луѓето, утврдување на потребна организација за спроведување на првата медицинска помош и пропишување на оперативна процедура за спроведување на првата медицинска помош. Планирањето на првата медицинска помош се остварува во рамките на интегралното планирање (развојно и оперативно) за заштита и спасување и тоа како посебен елаборат во тие планови.

5.13. Мерки за спречување на бариери за лицата со инвалидитет

Услови за движење на лица со инвалидитет со мерки за спречување на бариери за лица со инвалидитет, се пропишани во точка 13, (член 75, 76, 77, 78, 79) од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл. весник на РМ 142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18). Согласно овој Правилник составен дел на овој АУП се и конкретните мерки за создавање на услови за непречено движење на лица со инвалидитет:

- Површина за движење на пешаци (тротоари, пешачки улици, пешачки патеки, плоштади и др.), секаде каде дозволуваат условите мора да се со континуирана нивелета, без скалести денивелации, со подолжен наклон од најмногу 8,33%.
- При планирање на елементи на улична мрежа, задолжително се предвидуваат рампи за секој пешачки премин за совладување на денивелацијата помеѓу тротоар и коловоз: минимална ширина на рампата е 1,0метри, а оптимална ширина е 1,80м, најголем наклон на рампата е 20% (1:5), а оптималниот наклон е 8,33% (1:12).
- Постојната и времената урбана опрема на јавните пешачки површини не смее да представува архитектонска бариера и да го попречува или отежнува сообраќајот на пешаците а особено на лица со инвалидност што користат колички.

6. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДБА, РАЗВОЈ И КОРИСТЕЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ

6.1. Планскиот опфат зафаќа површина од **$P=9862.60m^2$**

6.2. Во планскиот опфат се предвидува изградба на објекти со намена:

Е2 – комунална супраструктура фотоволтаична централа со капацитет до 1 MW

6.3. Покрај основната класа на намена, за градежна парцела во планскиот опфат за основна класа на намена Е2 се дава можност да се предвидуваат и објекти пратечки на основната намена и во нејзина функција (само ако има потреба од нив):

6.4. Во целокупниот плански опфат е предвидена една градежна парцела, со свои нумерички податоци и билансни показатели.

6.5. Нумерички податоци за градежна парцела:

Парцела бр. 1

Површина на парцела – **9862.60m²**

Површина за градба – **7871.93m²**

Развиена површина за градба – **7871.93m²**

Процент на изграденост - **80%**

Коефициент на искористеност – **0.80**

Намена: **Е2 – комунална супраструктура фотоволтаична централа со капацитет до 1 MW со фотоволтаични панели**

Висина на венец - **H=4.5m**,

Катна висина - **П**

Висина на кровна конструкција - **max 4,5m**

Тип на кров - **кос, рамен**

Кота на нулта плоча - **max 1,2m**

Место на паркирање - **во парцела**

Влез во парцела - **од ул. 1**

Потребен број на паркинг места: согласно **член 59** од правилник за стан. и нор. урб. планирање, основен услов за изградба е задоволување на потребен број на паркинг места – **2 паркинг места**.

Диспозиција на површина за градење во градежна парцела и нејзино растојание од границите на градежна парцела зависат од типот на градење и се регулираат со **член 40** од Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање и поставување на панелни плочи согласно нормативи на ваков вид на објекти.

Потребно е да се обезбедат **20%** од вкупна површина на градежна парцела за зеленило.

Само ако се предвидува градба на повеќе објект во Г.П. потребно е да се изработи **Урбанистички Проект**.

7. НУМЕРИЧКИ ДЕЛ

7.1. Нумерички показатели

Величини кои произлегуваат од планското решение:

Демографски аспект

Планирани површини по намена на земјиштето

НАМЕНА НА ПОВРШИНИ	Површина на зони (m ²)
Е2 – комунална супраструктура фотоволтаична централа со капацитет до 1 MW со фотоволтаични панели	9862.60
ПОВРШИНА НА ПЛАНСКИ ОПФАТ	9862.60

Максимални површини за градење по намена на градбите

НАМЕНА НА ГРАДБИ	Максимална површина за градба (m ²)
Е2 – комунална супраструктура фотоволтаична централа со капацитет до 1 MW со фотоволтаични панели	7871.93
ВКУПНО	7871.93

Планирани вкупни развиени површини за градење по намена на градбите

НАМЕНА НА ГРАДБИ	Развиена површина За градба (m ²)
Е2 – комунална супраструктура фотоволтаична централа со капацитет до 1 MW со фотоволтаични панели	7871.93
ВКУПНО	7871.93

Урбанистички параметри

УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ	средна вредност
Процент на изграденост на земјиштето	80%
Коефициент на искористеност на земјиштето	0.80
Површина на градежни парцели	9862.60m ²
Максимална (габаритна) површина за градење	7871.93m ²
Вкупна изградена површина	7871.93m ²
Висина на планираните градби	П/4.50m
Површина на плански опфат	9862.60m²

Димензии на попречните профили на сообраќајната инфраструктура

Во внатрешноста на предметниот планскиот опфат, сообраќајното решение ќе се дефинира со изработка на АУП, (во случај ако има потреба од негова изработка), во спротивно ќе се испланира во ситуационо решение дадено во проектната документација. Надворешна сообраќајна мрежа ја сочинува локален пат, ул. 1 преку која ќе се обезбеди влез во градежна парцела.

7.2. Билансни споредбени показатели:

Параметри	Документацион а основа	Планска документација
Неизградено земјиште	9862.60m ²	/
Изградено земјиште	/	9862.60
Површина за Е2 – комунална супраструктура фотоволтаична централа со капацитет до 1 MW со фотоволтаични панели	/	9862.60m ²
Процент на неизграденост	100%	/
Процент на изграденост	/	80%
Коефициент на искористеност	/	0.80
Вкупна габаритна површина за градба	/	7871.93m ²
Вкупна развиена површина	/	7871.93m ²
Висина на градбите	/	П/4.50м

Носител на планот:
Валентина Спасовска д.и.а.
Овластување бр. 0.0053


Планска документација
Графички дел

ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА
E2 – КОМУНАЛНА СУПРАСТРУКТУРА
ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА СО КАПАЦИТЕТ
ДО 1MW НА К.П. БР. 1038 И ДЕЛ ОД К.П. БР. 1037 ВО
М.В. КАРАВИЈЛОВ ЧУКАР ВЛАШКЕ НИВЕ К.О. КОЊУХ

ОПШТИНА КРАТОВО

ЛЕГЕНДА:

- Граница на плански опфат П=9862.60м²
- Граница на подрачје со иста намена на земјиште
- (E2) - Комунална супраструктура - фотоволтаични панели
- Елементи на сообраќајница
- Земјен пат
- Тампониран пат
- Влез во парцела




НАМЕНА НА ПОВРШИНА		Површина на зони (m²)	
	(E2) - Комунална супраструктура - фотоволтаична централа	9862.60	100%
	ПОВРШИНА НА ПЛАНСКИ ОПФАТ	9862.60	100%

ПЛАН НА НАМЕНА НА ЗЕМЈИШТЕТО И ГРАДБИТЕ

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА M=1:1000

	УРБАН ГИС Д.О.О. КУМАНОВО URBAN GIS D.O.O. KUMANOVO	УПРАВИТЕЛ Валентина Спасовска дипл.инж.арх.	
	НАРАЧАТЕЛ: Бобан Богдановски	ЛИЦЕНЦА БР. 0025	
ПЛАН:	ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА E2 – КОМУНАЛНА СУПРАСТРУКТУРАФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА СО КАПАЦИТЕТ ДО 1MW НА К.П. БР. 1038 И ДЕЛ ОД К.П. БР. 1037 ВО М.В. КАРАВИЈЛОВ ЧУКАР ВЛАШКЕ НИВЕ К.О. КОЊУХ		
ПРИЛОГ:	ПЛАН НА НАМЕНА НА ЗЕМЈИШТЕТО И ГРАДБИТЕ ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА	РАЗМЕР: 1:1000	ТЕХ.БР. У-06/19
ПЛАНЕРИ:	Валентина Спасовска д.и.а. Овластување број 0.0053	ДАТА: Октомври 2022	ПРИЛОГ: 01
СОРАБОТНИК:	Тијана Станковска, м.и.а.		



НУМЕРИЧКИ ПОДАТОЦИ										
Број на парцела	Површина на градежна парцела (м²)	Максимална површина за градба (м²)	Вкупна површина за градба (м²)	Висина на објекти до венац (м)	Катност на објекти	Намена на објекти	Компатибилна намена со Максимално дозволен % на учество на единична класа на намена во однос на основна класа на намена во планот (%)	Процент на изграденост (%)	Коефициент на искористеност (К)	Место на паркирање и број на места по член 59 од правилник
1	9862.60	7871.93	7871.93	4.50	П	Е2-ком. супр.	/	80%	0.80	во парцела


Во случај ако на градежна парцела бр. 1, во површина за градба се предвидува изградба на повеќе објекти, потребно е да се изработи АУП

НАМЕНА НА ГРАДБИ	Максимална површина за градба (m²)	Развиена површина за градба (m²)
(E2) - Комунална супраструктура - фотоволтаична централа	7871.93	7871.93
ВКУПНО	7871.93	7871.93

НАМЕНА НА ПОВРШИНА	Површина на зони (m²)	
(E2) - Комунална супраструктура - фотоволтаична централа	9862.60	100%
ПОВРШИНА НА ПЛАНСКИ ОПФАТ	9862.60	100%

ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА
Е2 – КОМУНАЛНА СУПРАСТРУКТУРА
ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА СО КАПАЦИТЕТ
ДО 1MW НА К.П. БР. 1038 И ДЕЛ ОД К.П. БР. 1037 ВО
М.В. КАРАВИЈЛОВ ЧУКАР ВЛАШКЕ НИВЕ К.О. КОЊУХ

ОПШТИНА КРАТОВО




- ЛЕГЕНДА:**
- Граница на плански опфат П=9862.60м²
 - ГЛ Градежна линија
 - РЛ Регулациона линија
 - Линија на парцела
 - (E2) - Комунална супраструктура - фотоволтаична централа
 - Елементи на сообраќајница
 - Земјен пат
 - Тампониран пат
 - Влез во парцела

РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН И
ПЛАН НА ПОВРШИНите ЗА ГРАДЕЊЕ

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА		M=1:1000	
	УРБАН ГИС Д.О.О. КУМАНОВО	УПРАВИТЕЛ Валентина Спасовска	
	URBAN GIS D.O.O. KUMANOVO	дипл.инж.арх.	
НАРАЧАТЕЛ:	Бобан Богдановски		
ПЛАН:	ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА Е2 – КОМУНАЛНА СУПРАСТРУКТУРАФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА СО КАПАЦИТЕТ ДО 1MW НА К.П. БР. 1038 И ДЕЛ ОД К.П. БР. 1037 ВО М.В. КАРАВИЈЛОВ ЧУКАР ВЛАШКЕ НИВЕ К.О. КОЊУХ		ЛИЦЕНЦА БР. 0025
ПРИЛОГ:	ПЛАН НА НАМЕНА НА ЗЕМЈИШТЕТО И ГРАДБИТЕ ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА		РАЗМЕР: 1:1000
ПЛАНЕРИ:	Валентина Спасовска д.и.а. Овластување број 0.0053		ТЕХ.БР. У-06/19
	СОРАБОТНИК:		ДАТА: Октомври 2022
		ПРИЛОГ: 02	

ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА
Е2 – КОМУНАЛНА СУПРАСТРУКТУРА
ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА СО КАПАЦИТЕТ
ДО 1MW НА К.П. БР. 1038 И ДЕЛ ОД К.П. БР. 1037 ВО
М.В. КАРАВИЈЛОВ ЧУКАР ВЛАШКЕ НИВЕ К.О. КОЊУХ

ОПШТИНА КРАТОВО



ЛЕГЕНДА:


- Граница на плански опфат $P=9862.60m^2$
- Градежна линија
- Линија на парцела
- (Е2) - Комунална супраструктура - фотоволтаична централа
- Елементи на сообраќајница
- Земјен пат
- Тампониран пат
- Влез во парцела

СООБРАЌАЕН ПЛАН; НИВЕЛАЦИСКИ ПЛАН

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА			M=1:1000	
	УРБАН ГИС Д.О.О. КУМАНОВО URBAN GIS D.O.O. KUMANOVO		УПРАВИТЕЛ Валентина Спасовска дипл.инж.арх.	
	НАРАЧАТЕЛ: Бобан Богдановски		ЛИЦЕНЦА БР. 0025	
ПЛАН:	ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА Е2 – КОМУНАЛНА СУПРАСТРУКТУРАФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА СО КАПАЦИТЕТ ДО 1MW НА К.П. БР. 1038 И ДЕЛ ОД К.П. БР. 1037 ВО М.В. КАРАВИЈЛОВ ЧУКАР ВЛАШКЕ НИВЕ К.О. КОЊУХ			
ПРИЛОГ:	СООБРАЌАЕН ПЛАН; НИВЕЛАЦИСКИ ПЛАН ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА		РАЗМЕР: 1:1000	ТЕХ.БР. У-06/19
ПЛАНЕРИ:	Валентина Спасовска д.и.а. Овластување број 0.0053		ДАТА: Октомври 2022	ПРИЛОГ: 03
СОРАБОТНИК:	Тијана Станковска, м.и.а.			

ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА
E2 – КОМУНАЛНА СУПРАСТРУКТУРА
ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА СО КАПАЦИТЕТ
ДО 1MW НА К.П. БР. 1038 И ДЕЛ ОД К.П. БР. 1037 ВО
М.В. КАРАВИЈЛОВ ЧУКАР ВЛАШКЕ НИВЕ К.О. КОЊУХ

ОПШТИНА КРАТОВО




ЛЕГЕНДА:

- Граница на плански опфат $P=9862.60m^2$
- Градежна линија
- Линија на парцела
- (E2) - Комунална супраструктура - фотоволтаична централа
- Елементи на сообраќајница
- Земјен пат
- Тампониран пат
- Влез во парцела
- E1 - планирана комунална инфраструктура
- ЕВН
- Електрика - планирана

ИНФРАСТРУКТРЕН ПЛАН

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА М=1:1000

	УРБАН ГИС Д.О.О. КУМАНОВО URBAN GIS D.O.O. KUMANOVO		УПРАВИТЕЛ Валентина Спасовска дипл.инж.арх.	
НАРАЧАТЕЛ:	Бобан Богдановски			
ПЛАН:	ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА E2 – КОМУНАЛНА СУПРАСТРУКТУРАФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА СО КАПАЦИТЕТ ДО 1MW НА К.П. БР. 1038 И ДЕЛ ОД К.П. БР. 1037 ВО М.В. КАРАВИЈЛОВ ЧУКАР ВЛАШКЕ НИВЕ К.О. КОЊУХ			ЛИЦЕНЦА БР. 0025
ПРИЛОГ:	ИНФРАСТРУКТРЕН ПЛАН ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА			РАЗМЕР: 1:1000 ТЕХ.БР. У-06/19
ПЛАНЕРИ:	Валентина Спасовска д.и.а. Овластување број 0.0053			ДАТА: Октомври 2022
СОРАБОТНИК:	Тијана Станковска, м.и.а.			ПРИЛОГ: 04



НУМЕРИЧКИ ПОДАТОЦИ

Број на парцела	Површина на градежна парцела (м²)	Максимална површина за градба (м²)	Вкупна развиена површина за градба (м²)	Висина на објекти до венац (м)	Катност на објекти	Намена на објекти	Компатибилна намена со Максимално дозволен % на учество на единична класа на намена во однос на основна класа на намена во планот (%)	Процент на изграденост (%)	Коефициент на искористеност (К)	Место на паркирање и број на места по член 59 од правилник
1	9862.60	7871.93	7871.93	4.50	П	Е2	/	80%	0.80	во парцела

Во случај ако на градежна парцела бр. 1, во површина за градба се предвидува изградба на повеќе објекти, потребно е да се изработи АУП

НАМЕНА НА ГРАДБИ	Максимална површина за градба (m²)	Развиена површина за градба (m²)
(E2) - Комунална супраструктура - фотоволтаична централа	7871.93	7871.93
ВКУПНО	7871.93	7871.93

НАМЕНА НА ПОВРШИНА	Површина на зони (m²)	
(E2) - Комунална супраструктура - фотоволтаична централа	9862.60	100%
ПОВРШИНА НА ПЛАНСКИ ОПФАТ	9862.60	100%

E1 - планирана комунална инфраструктура
ЕВН

----- Електрика - планирана

ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА
Е2 – КОМУНАЛНА СУПРАСТРУКТУРА

ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА СО КАПАЦИТЕТ
ДО 1MW НА К.П. БР. 1038 И ДЕЛ ОД К.П. БР. 1037 ВО
М.В. КАРАВИЈЛОВ ЧУКАР ВЛАШКЕ НИВЕ К.О. КОЊУХ

ОПШТИНА КРАТОВО

ЛЕГЕНДА:

Граница на плански опфат П=9862.60м²

ГЛ Градежна линија

РЛ Регулациона линија

Линија на парцела


(E2) - Комунална супраструктура - фотоволтаична централа

Елементи на сообраќајница

Земјен пат

Тампониран пат

Влез во парцела



СИНТЕЗЕН ПЛАН

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

М=1:1000

	УРБАН ГИС Д.О.О. КУМАНОВО URBAN GIS D.O.O. KUMANOVO		УПРАВИТЕЛ Валентина Спасовска дипл.инж.арх.	
	НАРАЧАТЕЛ: Бобан Богдановски ПЛАН: ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА Е2 – КОМУНАЛНА СУПРАСТРУКТУРАФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА СО КАПАЦИТЕТ ДО 1MW НА К.П. БР. 1038 И ДЕЛ ОД К.П. БР. 1037 ВО М.В. КАРАВИЈЛОВ ЧУКАР ВЛАШКЕ НИВЕ К.О. КОЊУХ		ЛИЦЕНЦА БР. 0025	
ПРИЛОГ:	СИНТЕЗЕН ПЛАН ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА		РАЗМЕР: 1:1000	ТЕХ.БР. У-06/19
ПЛАНЕРИ:	Валентина Спасовска д.и.а. Овластување број 0.0053		ДАТА: Октомври 2022	ПРИЛОГ: 05
СОРАБОТНИК:	Тијана Станковска, м.и.а.			